



แบบ ปร.6

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงอฒจันทร์สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU.RE. 2025-009


เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานปรับปรุงอฒจันทร์สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	3,441,992.27	
2	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	72,070.92	
		3,514,063.19	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,514,000.00	
	(สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ


 (นายวิสาข์ แผงเวียง)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 (นายจักรกริช พรหมราษฎร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 (นายอรรถกร จันตะเคียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท งานปรับปรุงอฒจันทร์สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบ งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU.RE. 2025 - 009

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอฒจันทร์สนามกีฬา	2,638,755.19	1.3044	3,441,992.27	
	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			3,441,992.27	
	คิดเป็น (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)			3,441,992.27	


พื้นที่อาคาร 345.95 ตร.ม.

345.95 ตร.ม.

คิดเป็นมูลค่าต่อพื้นที่

9,949.39 บาท


ลงชื่อ



(นายวิสาข์ แผงเวียง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายอรรถกร จันทะเคียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบ พร.5 (ครุภัณฑ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท งานปรับปรุงอฒัฒจันทร์สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบ งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU.RE. 2025 - 009

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 (ครุภัณฑ์) จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน/บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	67,356.00	1.0700	72,070.92	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			72,070.92	
	คิดเป็น (เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)			72,070.92	

ลงชื่อ

(นายวิสาข์ แผงเวียง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอรรถกร จันตะเคียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

ชื่อโครงการปรับปรุงอัตลักษณ์ สานามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบ ปร.4

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

10 กุมภาพันธ์ 2569

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

[illegible]

นายวิสารท์ แฝงเวียง

5.11.11

นายจักรกริช พรหมราษฎร์



นายอรรถกร จันทะเคียน

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

ชื่อโครงการปรับปรุงอฒัฒจันทร์ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบ ปร.4


งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

10 กุมภาพันธ์ 2569


หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	--
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	1. งานรื้อถอน								
1	งานรื้อถอนบันได และพื้น ค.ส.ล.	48.00	ตร.ม.		97.00	-	4,656.00	4,656.00	
2	งานรื้อถอนชุดบันไดเหล็ก	9.40	ตร.ม.		72.00	-	676.80	676.80	
3	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	54.00	ตร.ม.		72.00	-	3,888.00	3,888.00	
4	งานดินชุด และถมกลับ	26.06	ลบ.ม.		153.00	-	3,987.18	3,987.18	
	2. งานวิศวกรรมโยธา								
	ส่วนงาน ค.ส.ล.								
5	เสาเข็มเจาะ ขนาด $\varnothing$ 0.35 ม.	17.00	ต้น	4,000.00	479.27	68,000.00	8,147.59	76,147.59	
	Safe Load 40 ton/pile (ลึก 6 ม.)								
6	ตัดหัวเสาเข็ม $\varnothing$ 0.35 ม.	17.00	ต้น		359.00	-	6,103.00	6,103.00	
7	คอนกรีต กำลังอัด 240 ksc. (ทรงกระบอก)	15.21	ลบ.ม.	1,962.62	421.00	29,851.45	6,403.41	36,254.86	
8	คอนกรีต กำลังอัด 180 ksc. (ทรงกระบอก)	0.54	ลบ.ม.	1,775.70	329.00	958.88	177.66	1,136.54	
9	ทรายรองปรับระดับ	3.60	ลบ.ม.	607.48	104.00	2,186.93	374.40	2,561.33	
10	แผ่นพลาสติกกันชื้น	60.12	ตร.ม.	5.25		315.63	-	315.63	
11	เหล็กเส้นกลม RB6	237.54	กก.	20.20	4.90	4,798.31	1,163.95	5,962.25	
12	เหล็กเส้นกลม RB9	109.78	กก.	19.38	4.90	2,127.54	537.92	2,665.46	
13	เหล็กข้ออ้อย DB12	195.36	กก.	19.09	3.90	3,729.42	761.90	4,491.33	
14	เหล็กข้ออ้อย DB16	1,279.80	กก.	18.84	3.90	24,111.43	4,991.22	29,102.65	
15	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	54.67	กก.	65.42		3,576.51	-	3,576.51	
16	ไม้แบบ 80%	55.60	ตร.ม.	464.00	163.00	25,798.40	9,062.80	34,861.20	
17	ตะปู	13.90	กก.	47.20		656.08	-	656.08	
	ส่วนงานโครงสร้างเหล็ก								
	เหล็ก H beam								
18	ขนาด 150x150x7x10 มม.	2.00	ท่อน	5,379.00	3,024.00	10,758.00	6,048.00	16,806.00	
	(หนัก 31.50 Kg./m.)								
19	ขนาด 175x175x7.5x11 มม.	20.00	ท่อน	7,663.00	3,859.20	153,260.00	77,184.00	230,444.00	
	(หนัก 40.20 Kg./m.)								
	เหล็ก Wild Flange								
20	ขนาด 300x150x5.5x8 มม.	20.00	ท่อน	6,267.00	3,072.00	125,340.00	61,440.00	186,780.00	
	(หนัก 32.00 Kg./m.)								
21	ขนาด 350x175x7x11 มม.	8.00	ท่อน	8,470.00	4,761.00	67,760.00	38,088.00	105,848.00	



นายวิสาข์ แผงเวียน



นายจักรกริช พรหมราษฎร์



นายอรรถกร จันตะเคียน

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

ชื่อโครงการปรับปรุงอัมพจันทร์ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบ ปร.4


งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

10 กุมภาพันธ์ 2569


หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	(หนัก 49.60 Kg./m.)								
	เหล็กรูปพรรณ								
22	เหล็กกล่องขนาด 150x100 ทน 4.5 มม.	14.00	ท่อน	2,398.47	1,488.00	33,578.58	20,832.00	54,410.58	
23	เหล็กกล่องขนาด 150x50 ทน 2.3 มม.	2.00	ท่อน	981.60	609.00	1,963.20	1,218.00	3,181.20	
24	เหล็กกล่องขนาด 100x50 ทน 3.2 มม.	148.00	ท่อน	995.49	617.00	147,332.52	91,316.00	238,648.52	
25	เหล็กกล่องขนาด 75x38 ทน 2.3 มม.	83.00	ท่อน	541.59	336.00	44,951.97	27,888.00	72,839.97	
26	เหล็กกล่องขนาด 38x38 ทน 2.3 มม.	87.00	ท่อน	350.74	217.60	30,514.38	18,931.20	49,445.58	
27	เหล็กรูปตัว C ขนาด 125x50x20 ทน 2.3 มม.	32.00	ท่อน	510.28	408.00	16,328.96	13,056.00	29,384.96	
28	เหล็กฉากขนาด 50x50 ทน 5 มม.	30.00	ท่อน	492.00	361.60	14,760.00	10,848.00	25,608.00	
29	เหล็กกล่องขนาด 50x25 ทน 2.3 มม.	62.00	ท่อน	350.74	217.60	21,745.88	13,491.20	35,237.08	
30	ท่อเหล็กกลมกลวง ๑½ นิ้ว ทน 1.5 มม.	25.00	ท่อน	131.40	64.00	3,285.00	1,600.00	4,885.00	
	แผ่นเหล็ก (Steel Plate)								
31	ขนาด 250x250 มม. ทน 6 มม.	2.00	ชุด	976.00	100.00	1,952.00	200.00	2,152.00	
	พร้อม L bolt M16 6 ตัว								
32	ขนาด 300x300 มม. ทน 6 มม.	15.00	ชุด	1,076.00	100.00	16,140.00	1,500.00	17,640.00	
	พร้อม L bolt M16 6 ตัว								
33	ตะแกรงฉีก ขนาด 12x30.5 มม.	3.10	ตร.ม.	224.34	40.00	695.45	124.00	819.45	
	3.งานสถาปัตยกรรม								
	งานฉาบพื้น								
34	F2 งานแต่งผิวคอนกรีตขัดหยาบ	34.20	ตร.ม.	30.00	31.00	1,026.00	1,060.20	2,086.20	
35	F3 แผ่นเหล็กลายตีนไก่	152.43	ตร.ม.	1,306.67	538.00	199,175.71	82,007.34	281,183.05	
	(Chicken Plate) ทน 4 มม.								
	F4								
36	ผิวพื้นกระเบื้องยางแบบม้วน	65.00	ตร.ม.	1,080.00	123.00	70,200.00	7,995.00	78,195.00	
	รุ่นลดแรงกระแทก ทนไม่น้อยกว่า								
	2.6 มม. หน้ากว้าง 2 ม.								
37	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ทน 20 มม.	65.00	ตร.ม.	425.61	92.00	27,664.65	5,980.00	33,644.65	
38	งานทำกันซึมพื้นก่อนทำการปูกระเบื้อง	7.48	ตร.ม.	170.00	30.00	1,271.60	224.40	1,496.00	
39	F5 ผิวกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	6.08	ตร.ม.	420.00	228.00	2,553.60	1,386.24	3,939.84	
	งานผนัง และผิวผนัง					-	-	-	
40	ผ.2 ผนังอะลูมิเนียมคอมโพสิต	102.46	ตร.ม.	1,162.00	150.00	119,058.52	15,369.00	134,427.52	



นายสาธิต ผ่องแผ้ว



นายจักรกริช พรหมราษฎร์



นายอรรถกร จันตะเดียน

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

ชื่อโครงการปรับปรุงอฒันจันทร์ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบ ปร.4

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

10 กุมภาพันธ์ 2569


หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	หนา 4 มม. สำหรับใช้ภายนอกอาคาร					-	-	-	
41	ผ.3 ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	107.72	ตร.ม.	121.00	88.00	13,034.12	9,479.36	22,513.48	
42	ผ.4 ผนังก่ออิฐมวล	27.81	ตร.ม.	214.00	104.00	5,951.34	2,892.24	8,843.58	
43	ผ.5 ผิวกระเบื้องเซรามิก ขนาด 10x16 นิ้ว	30.40	ตร.ม.	227.60	184.00	6,919.04	5,593.60	12,512.64	
44	ผ.6 แผ่นหลังคาโปร่งแสงแบบ 5 ลอน	84.74	ตร.ม.	445.00	88.00	37,709.30	7,457.12	45,166.42	
45	งานฉาบผนังก่ออิฐมวล	55.62	ตร.ม.	40.00	96.00	2,224.80	5,339.52	7,564.32	
46	คิ้วอะลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 8 มม.	11.40	ม.	73.00	10.00	832.20	114.00	946.20	
	งานฝ้าเพดาน					-	-	-	
47	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม.	46.63	ตร.ม.	220.00	77.00	10,258.60	3,590.51	13,849.11	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 0.5 มม.					-	-	-	
48	ฝ้าเพดานแผ่นเหล็กกริดลอน (Metal Sheet)	107.16	ตร.ม.	250.00	77.00	26,790.00	8,251.32	35,041.32	
	AZ 90 BMT ไม่น้อยกว่า 0.35 มม.					-	-	-	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนา 0.5 มม.					-	-	-	
	งานหลังคา และอุปกรณ์					-	-	-	
49	แผ่นหลังคาเหล็กกริดลอน (Metal Sheet)	162.00	ตร.ม.	475.00	72.00	76,950.00	11,664.00	88,614.00	
	AZ 150 BMT ไม่น้อยกว่า 0.35 มม.					-	-	-	
	พร้อมฉนวน PU หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.					-	-	-	
50	เชิงชายสำเร็จรูป รูปตัว C	36.00	ม.	210.00	45.00	7,560.00	1,620.00	9,180.00	
	ขนาด 0.22x0.05 ม.					-	-	-	
51	เชิงชายสำเร็จรูป รูปตัว C	81.00	ม.	185.00	45.00	14,985.00	3,645.00	18,630.00	
	ขนาด 0.15x0.05 ม. (รวมผนังโปร่งแสง)					-	-	-	
	งานประตู และหน้าต่าง					-	-	-	
52	ป1.ชุดประตู uPVC ขนาด 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	4,795.00	256.00	9,590.00	512.00	10,102.00	
53	ป2.ชุดประตู uPVC ขนาด 0.70x2.00 ม.	2.00	ชุด	3,425.00	256.00	6,850.00	512.00	7,362.00	
54	ป3.ชุดประตูอะลูมิเนียมบานเลื่อนคู่	1.00	ชุด	13,920.00		13,920.00	-	13,920.00	
	พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 3.40x2.00 ม.								
55	ป4.ชุดประตูอะลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	7,010.00		7,010.00	-	7,010.00	
	พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 2.35x1.40 ม.								
56	ป5.ประตูอะลูมิเนียมบานเลื่อนคู่	1.00	ชุด	8,500.00		8,500.00	-	8,500.00	
	ขนาด 2.00x1.70 ม.								
57	ป6.ชุดประตูอะลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	6,860.00		6,860.00	-	6,860.00	



นายวิสาข์ แผงเรียง



นายจักรกริช พรหมราษฎร์



นายอรรถกร จันตะเดียน

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

ชื่อโครงการปรับปรุงอฒันจันทร์ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบ ปร.4

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

10 กุมภาพันธ์ 2569

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	--
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 2.35x1.40 ม.								
58	ป7.ประตูอะลูมิเนียมบานเลื่อนคู่	1.00	ชุด	14,970.00		14,970.00	-	14,970.00	
	พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 3.60x2.05 ม.								
59	น1.หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ	1.00	ชุด	4,950.00		4,950.00	-	4,950.00	
	ขนาด 1.80x1.10 ม.								
60	น3.หน้าต่างอะลูมิเนียมบานกระทุ้ง	2.00	ชุด	2,420.00		4,840.00	-	4,840.00	
	พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 1.60x0.70 ม.								
61	น4.หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเกล็ดกระจก	1.00	ชุด	4,125.00		4,125.00	-	4,125.00	
	ติดตาย ขนาด 3.30x0.50 ม.								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ								
62	ชักโครกนั่งราบ แบบมีถังพักน้ำ	2.00	ชุด	3,252.00	461.00	6,504.00	922.00	7,426.00	
63	ที่ฉีดชำระหัวสแตนเลส	2.00	ชุด	499.00	35.00	998.00	70.00	1,068.00	
	พร้อมสายน้ำดีชนิดทนแรงดันน้ำ								
64	ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลสแบบมีที่วางของ	2.00	ชุด	258.00	72.00	516.00	144.00	660.00	
65	โถปัสสาวะชายเซรามิก ทรงเหลี่ยม	1.00	ชุด	3,766.00	461.00	3,766.00	461.00	4,227.00	
66	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	2,122.00	461.00	4,244.00	922.00	5,166.00	
	รูปทรงสี่เหลี่ยมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
67	ที่วางของสำหรับอุปกรณ์อาบน้ำ	1.00	ชุด	277.00	72.00	277.00	72.00	349.00	
68	กระจกเงา ขนาด 1.20x0.60 ม.	2.00	ชุด	775.00	72.00	1,550.00	144.00	1,694.00	
69	ตะขอแขวนผ้าสแตนเลสติดผนัง	1.00	ชุด	268.00	72.00	268.00	72.00	340.00	
70	Floor drain สแตนเลส ขนาดหน้า 4 นิ้ว	2.00	ชุด	360.00	77.00	720.00	154.00	874.00	
71	ก๊อกล้างพื้นวาล์วทองเหลือง	2.00	ชุด	110.28	26.00	220.56	52.00	272.56	
72	ป้ายห้องน้ำชาย - หญิง	1.00	ชุด	249.00	72.00	249.00	72.00	321.00	
73	Stop Valve สแตนเลสแบบน้ำออก 1 ทาง	2.00	ชุด	220.00	36.00	440.00	72.00	512.00	
74	Stop Valve สแตนเลสแบบน้ำออก 2 ทาง	2.00	ชุด	250.00	36.00	500.00	72.00	572.00	
	งานสี								
75	สีอะคริลิกแท้ 100%	807.78	ตร.ม.	35.00	31.00	28,272.30	25,041.18	53,313.48	
76	สีน้ำมัน และสีกันสนิม	1,106.90	ตร.ม.	35.00	39.00	38,741.50	43,169.10	81,910.60	
77	สีทาพื้นสนามกีฬา	616.40	ตร.ม.	74.00	39.00	45,613.60	24,039.60	69,653.20	
	4.งานระบบสุขาภิบาล								
78	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	ถัง	19,100.00	500.00	19,100.00	500.00	19,600.00	

นายวิสาขี แฝงเวียง

นายจักรกริช พรหมราษฎร์

นายอรรถกร จันตะเคียน

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

ชื่อโครงการปรับปรุงอฒจันทร์ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบ พร.4


งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

10 กุมภาพันธ์ 2569

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
79	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 4,000 ลิตร	1.00	ถัง	40,900.00	12,000.00	40,900.00	12,000.00	52,900.00	
80	งานติดตั้งเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 w.	1.00	เครื่อง		500.00	-	500.00	500.00	
81	วาล์วน้ำทองเหลือง ขนาด ๑ นิ้ว	5.00	อัน	168.00	200.00	840.00	1,000.00	1,840.00	
82	Check valve ทองเหลือง ขนาด ๑ นิ้ว	1.00	อัน	215.00	200.00	215.00	200.00	415.00	
83	ท่อ PVC ๑/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	8.00	ม.	13.55	31.00	108.40	248.00	356.40	
84	ท่อ PVC ๑ นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	24.00	ม.	25.23	31.00	605.52	744.00	1,349.52	
85	ท่อ PVC ๑.๕ นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	16.00	ม.	105.14	77.00	1,682.24	1,232.00	2,914.24	
86	ท่อ PVC ๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	16.00	ม.	170.56	103.00	2,728.96	1,648.00	4,376.96	
87	ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา	2,050.00	615.00	2,050.00	615.00	2,665.00	
88	อุปกรณ์แขวน และยึด	1.00	เหมา	512.00	153.00	512.00	153.00	665.00	
89	Clean Out ๑.๕ นิ้ว	3.00	ชุด	210.00	154.00	630.00	462.00	1,092.00	
	5.งานระบบไฟฟ้า								
90	โคมไฟตะแกรง LED 1x18w. พร้อมหลอดไฟ	17.00	ชุด	745.00	138.00	12,665.00	2,346.00	15,011.00	
91	โคมไฟตะแกรง LED 2x18w. พร้อมหลอดไฟ	6.00	ชุด	854.00	138.00	5,124.00	828.00	5,952.00	
92	โคมไฟตะแกรง LED 2x18w. พร้อมหลอดไฟ	4.00	ชุด	854.00	138.00	3,416.00	552.00	3,968.00	
	แบบฝังฝ้าเพดาน					-	-	-	
93	โคมไฟ Downlight ทรงสี่เหลี่ยมติดลอย	21.00	ชุด	398.00	118.00	8,358.00	2,478.00	10,836.00	
	ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมหลอดไฟ LED ขนาด 7 w.					-	-	-	
94	โคมไฟ Downlight แบบฝังฝ้าเพดาน	8.00	ชุด	159.00	118.00	1,272.00	944.00	2,216.00	
	ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมหลอดไฟ LED ขนาด 7 w.					-	-	-	
95	โคมไฟกึ่งติดผนัง พร้อมหลอดไฟ LED	3.00	ชุด	398.00	118.00	1,194.00	354.00	1,548.00	
96	สวิตช์ไฟทางเดียวชนิด 3 สวิตช์ 1 กล่อง	1.00	ชุด	160.00	103.00	160.00	103.00	263.00	
97	สวิตช์ไฟทางเดียวชนิด 2 สวิตช์ 1 กล่อง	11.00	ชุด	130.00	92.00	1,430.00	1,012.00	2,442.00	
98	สวิตช์ไฟทางเดียวชนิด 1 สวิตช์ 1 กล่อง	2.00	ชุด	100.00	82.00	200.00	164.00	364.00	
99	เต้ารับคู่ชนิดมีกลาวด์	25.00	ชุด	150.00	92.00	3,750.00	2,300.00	6,050.00	
100	งานติดตั้งพัดลมโครงฝ้าเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	8.00	ชุด		410.00	-	3,280.00	3,280.00	
101	งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 4 นิ้ว	2.00	ชุด		410.00	-	820.00	820.00	
102	ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น	1.00	ชุด		500.00	-	500.00	500.00	
103	Safety Breaker ขนาด 20 A.	3.00	ชุด	365.00	80.00	1,095.00	240.00	1,335.00	
	Load center								
104	24 วงจร Main 3P 100AT/125AF	1.00	ชุด	15,340.00	800.00	15,340.00	800.00	16,140.00	



นายวิสาข์ แผงเรียง



นายจักรกริช พรหมราษฎร์



นายอรรถกร จันตะเคียน

แบบ ปร.4

10 กุมภาพันธ์ 2569

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569


นายวิสาข์ ผ่องแผ้ว

นายจักรกริช พรหมราษฎร์


นายอรรณกร จันตะเคียน

แบบ ปร.4

10 กุมภาพันธ์ 2569

ใช้บัญชีราคามาตรฐานครกัณฑ์ ธันวาคม 2566

[illegible]

นายวิสารท์ แฝงเวียง

✓

นายจักรกริช พรหมราษฎร์

6

นายอรรถกร จันทะเคียน