

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการ งานปรับปรุงหลังคาและระบบกันซึมเพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทนระยะที่ ๑
เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๙

โครงการ งานปรับปรุงหลังคาและระบบกันซึมเพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทนระยะที่ ๑ แบ่งงวดงาน การจ่ายเงินกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกเป็น ๒๒ งวด แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน การส่งมอบงานก่อสร้าง สามารถส่งข้ามงวดหรือจะส่งพร้อมกันหลายงวดก็ได้ โดยจ่ายเงินค่าจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๑.๙๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๘)

- งานรื้อถอนแผ่นหลังคา ของเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเชื่อมเหล็กติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๑.๙๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๘)

- งานเชื่อมเหล็กติดตั้งโครงหลังคา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ ๓.๑๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๘)

- งานติดตั้งแผ่นหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้ ๓.๑๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๘)

- งานติดตั้งแผ่นหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้ ๔.๕๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๘)

- งานติดตั้งแผ่นหลังคา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง Flashing ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสีสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อ PVC. Ø ๔" ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๕๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ จะจ่ายเงินให้ ๙.๘๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๘)

- งานเชื่อมเหล็กติดตั้งรางระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ จะจ่ายเงินให้ ๖.๔๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๘)

- งานรื้อถอนฝ้าเพดานด้านหน้าทางเข้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานด้านหน้าทางเข้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๘๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ จะจ่ายเงินให้ ๔.๑๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๘)

- งานขัดทำความสะอาดผนังเก่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอก ภายใน และฝ้าเพดานภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโคมไฟห้อยอะลูมิเนียม LED ๑๐๐w. (HIGH BAY UFOU) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๐๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ จะจ่ายเงินให้ ๒.๒๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๘)

- งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ METAL SHEET ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องเรียน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหน้าต่างอะลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนัง METAL SHEET หลังคาห้องประชุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ จะจ่ายเงินให้ ๕.๒๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๘)

- งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๒๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑ จะจ่ายเงินให้ ๕.๒๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๘)

- งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒ จะจ่ายเงินให้ ๖.๙๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๘)

- งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๕๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓ จะจ่ายเงินให้ ๒.๒๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคาร ๑๒

- งานรื้อถอนแผ่นหลังคา ของเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเชื่อมเหล็กติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๖๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔ จะจ่ายเงินให้ ๓.๖๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคาร ๑๒

- งานติดตั้งแผ่นหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๕ จะจ่ายเงินให้ ๓.๖๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคาร ๑๒

- งานติดตั้งแผ่นหลังคา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๑๙๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๖ จะจ่ายเงินให้ ๒.๒๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคาร ๑๒

- งานเชื่อมเหล็กติดตั้งรางระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๐๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๗ จะจ่ายเงินให้ ๒.๔๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารนวัตปัญญา (อาคาร ๑๗)

- งานเชื่อมเหล็กติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๘ จะจ่ายเงินให้ ๒.๖๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารนวัตปัญญา (อาคาร ๑๗)

- งานติดตั้งแผ่นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๓๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๙ จะจ่ายเงินให้ ๒.๘๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารนวัตปัญญา (อาคาร ๑๗)

- งานเชื่อมเหล็กติดตั้งรางระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๐ จะจ่ายเงินให้ ๓.๙๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารนวัตปัญญา (อาคาร ๑๗)

- งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๖๕ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๑ จะจ่ายเงินให้ ๓.๙๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารนวัตปัญญา (อาคาร ๑๗)

- งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๒๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๒ จะจ่ายเงินให้ ๑๐.๕๐ % ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการหรือก่อสร้างดังนี้
อาคารนวัตปัญญา (อาคาร ๑๗)

- งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ : รายการทั้งหมดกำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๓๐๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดงานใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ ระเบียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน และดำเนินการรายการต่อไป

เอกสารที่ต้องนำส่งก่อนการปฏิบัติงาน

๑. นำส่งเอกสารมาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า รายชื่อบุคลากร และรายชื่อแรงงาน
๒. นำงานส่งแผนการทำงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งานบุคลากร และแรงงาน

ในงวดงานสุดท้ายให้ทำการ

๑. ส่ง AS-BUILT DRAWING ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด พร้อม CD จำนวน ๑ ชุด
๒. งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือตามแบบรูปรายการ
๓. งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด
๔. งานทดสอบระบบทั้งหมด

งานออกแบบและก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายโชคชัย วิเศษศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สุตารัตน์ ปินะภา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ภูริชญ์ งามคง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอานันท์ สรूपพล)