



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


ประเภท ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่อทุนเสริมเมืองกีฬา ระยะที่ 2
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบ งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
แบบเลขที่ BRU.B 2026-001

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569 ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่อทุนเสริมเมืองกีฬา	28,559,408.82	
2	ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	1,908,055.57	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	30,467,464.38	
	รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)เป็นเงินทั้งสิ้น	30,000,000.00	
	สามสิบล้านบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ



กรรมการ

๘๐

กรรมการ



ประเภท	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่อหนุนเสริมเมืองกีฬา ระยะที่ 2
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบ	งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขที่	BR.U.B 2026-001
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569 ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่อทบทวนเสริมเมื่องกีฬา ระยะที่ 2		23,436,603.13	1.2186	28,559,408.82	
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%					
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 %					
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %					
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				28,559,408.82	
สรุป	คิดเป็นราคาทั้งสิ้น				28,559,408.82	
	ยี่สิบแปดล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสองสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

ข้อ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่อทุนเสริมเมืองกีฬา ระยะที่ 2 รหัสแบบ BRU.B 2026-001 บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งเส้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่อทุนเสริมเมืองกีฬา								
	1. งานอาคารสนามตะกร้อ								
	หมวดที่ 1.1 งานโครงสร้าง								
	1.1.1 งานโครงสร้าง								
1	ดินลูกรังถม	182.0	ลบ.ม.	-	153.00	-	27,846.00	27,846.00	
2	ดินถมปรับพื้นที่	390.0	ลบ.ม.	120.00	121.00	46,800.00	47,190.00	93,990.00	
3	ทรายรองพื้น	43.4	ลบ.ม.	607.48	121.00	26,358.56	5,250.19	31,608.75	
4	คอนกรีตสำเร็จ 180 กก/ตร.ชม.ทรงกระบอก	43.1	ลบ.ม.	1,775.70	327.00	76,603.70	14,106.78	90,710.48	
5	คอนกรีตสำเร็จ 320 กก/ตร.ชม.ทรงกระบอก	158.6	ลบ.ม.	2,266.36	519.00	359,490.02	82,323.78	441,813.80	
6	เหล็ก RB6 มม. (SR24)	68.9	กก.	21.89	4.40	1,508.88	303.29	1,812.17	
7	เหล็ก RB9 มม. (SR24)	1,417.2	กก.	20.97	4.40	29,718.47	6,235.64	35,954.11	
8	เหล็ก DB12 มม. (SD40)	713.3	กก.	19.99	3.60	14,258.87	2,567.88	16,826.75	
9	เหล็ก DB16 มม. (SD40)	96.6	กก.	19.90	3.60	1,921.35	347.58	2,268.93	
10	เหล็ก DB20 มม. (SD40)	4,628.9	กก.	19.82	3.10	91,744.80	14,349.59	106,094.39	
11	ไม้แบบทั่วไป คิดราคา 30%	624.1	ตร.ม.	186.30	139.00	116,264.24	86,745.73	203,009.97	
12	ไม้ค้ำแบบ คิดราคา 30%	624.1	ตร.ม.	30.00	-	18,723.00	-	18,723.00	
13	ลวดผูกเหล็กเบอร์18	534.6	กก.	71.96	-	38,468.38	-	38,468.38	
14	ตะปูขนาดต่างๆ	312.0	กก.	47.20	-	14,728.41	-	14,728.41	
15	งานฉาบโครงสร้าง	347.5	ตร.ม.	58.00	105.00	20,152.10	36,482.25	56,634.35	
	โครงสร้างพื้น Post Tension								
16	พื้น Post Tension (ลาดตั้ง)	1,761.6	ตร.ม.	375.00	100.00	660,592.50	176,158.00	836,750.50	
17	คอนกรีตสำเร็จ 320 กก/ตร.ชม.ทรงกระบอก	617.0	ลบ.ม.	2,266.36	519.00	1,398,344.12	320,223.00	1,718,567.12	
18	เหล็ก RB9 มม. (SR24)	303.6	กก.	20.97	4.40	6,367.12	1,335.97	7,703.09	
19	เหล็ก DB12 มม. (SD40)	16,447.8	กก.	19.99	3.60	328,790.72	59,211.94	388,002.66	
20	เหล็ก DB16 มม. (SD40)	3,339.7	กก.	19.90	3.60	66,459.23	12,022.78	78,482.01	
21	เหล็ก DB20 มม. (SD40)	5,341.4	กก.	19.82	3.10	105,866.55	16,558.34	122,424.89	
22	ไม้แบบทั่วไป คิดราคา 30%	1,354.8	ตร.ม.	186.30	139.00	252,391.79	188,311.64	440,703.43	
23	ไม้ค้ำแบบ คิดราคา 30%	1,354.8	ตร.ม.	30.00	-	40,642.80	-	40,642.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) ประธาน (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

4 มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสแบบ BRUB 2026-001

ชื่อ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่อพหุณเสริมเมืองกีฬา ระยะที่ 2

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
24	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	763.0	กก.	71.96	-	54,905.48	-	54,905.48	
25	ตะปูขนาดต่างๆ	677.4	กก.	47.20	-	31,972.34	-	31,972.34	
26	งานฉาบโครงสร้าง	1,269.0	ตร.ม.	58.00	105.00	73,602.00	133,245.00	206,847.00	
27	แผ่นพลาสติกหนา 0.3 มม.	1,483.0	ตร.ม.	19.78	5.00	29,333.74	7,415.00	36,748.74	
	เสาเข็มเจาะ								
28	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 ม. ยาว 6.00 ม. SAFE LOAD 75 Ton/Pile	60.0	ต้น	8,000.00	519.00	480,000.00	31,140.00	511,140.00	
29	ค่าติดตั้งเสาเข็ม ขนาด Ø 0.50 ม.	60.0	ต้น	-	513.00	-	30,780.00	30,780.00	
30	เสาเข็มเจาะ ขนาด 0.35 ม x 6.00 ม. SAFE LOAD 25 Ton/Pile	3.0	ต้น	4,200.00	429.27	12,600.00	1,287.81	13,887.81	
31	ค่าติดตั้งเสาเข็ม ขนาด Ø 0.35 ม.	3.0	ต้น	-	359.00	-	1,077.00	1,077.00	
	โครงสร้างเหล็ก								
32	เหล็ก H-Beam 400x200x7x11 mm. (หนัก 56.60 kg./m.) 6 ม.	428.0	ม.	1,499.90	905.60	641,957.20	387,596.80	1,029,554.00	
33	เหล็ก H-Beam 200x200x8x12 mm. (หนัก 49.90 kg./m.) 6 ม.	45.0	ม.	1,322.35	798.40	59,505.75	35,928.00	95,433.75	
34	เหล็ก H-Beam 200x200x6x9 mm. (หนัก 30.60 kg./m.) 6 ม.	80.0	ม.	810.90	340.80	64,872.00	27,264.00	92,136.00	
35	เหล็ก H-Beam 200x100x5.5x8 mm. (หนัก 21.30 kg./m.) 6 ม.	418.0	ม.	564.45	340.80	235,940.10	142,454.40	378,394.50	
36	Plate 600x400x20 mm.	12.0	แผ่น	1,985.00	198.50	23,820.00	2,382.00	26,202.00	
37	Plate 400x400x20 mm.	6.0	แผ่น	1,500.00	150.00	9,000.00	900.00	9,900.00	
38	Plate 300x250x10 mm.	32.0	แผ่น	875.00	87.50	28,000.00	2,800.00	30,800.00	
39	Plate 400x200x6 mm.	12.0	แผ่น	288.00	28.80	3,456.00	345.60	3,801.60	
40	Plate 200x200x6 mm.	6.0	แผ่น	148.00	14.80	888.00	88.80	976.80	
41	L-bolt 20 mm.	168.0	ชุด	155.00	-	26,040.00	-	26,040.00	
42	L-bolt 12 mm.	156.0	ชุด	69.00	-	10,764.00	-	10,764.00	
43	Stiff Δ 10x15x10 mm.	168.0	แผ่น	130.00	39.00	21,840.00	6,552.00	28,392.00	
44	Stiff Δ 10x10x10 mm.	104.0	แผ่น	115.00	34.50	11,960.00	3,588.00	15,548.00	
45	เหล็กฉาก L 100x75x7 mm.	12.0	ชิ้น	50.00	15.00	600.00	180.00	780.00	
46	Bolt-Nut 25 mm.	6.0	ชุด	5.60	-	33.60	-	33.60	
47	Stiff 20x10x10 mm.	88.0	แผ่น	130.00	39.00	11,440.00	3,432.00	14,872.00	
48	Stiff 10x10x10 mm.	36.0	แผ่น	115.00	34.50	4,140.00	1,242.00	5,382.00	
49	เหล็กกล่อง 80x40x2.3 mm.	670.0	ม.	107.59	64.96	72,085.30	43,523.20	115,608.50	
50	เหล็กกล่อง 40x40x2.3 mm.	347.0	ม.	69.70	42.08	24,185.90	14,601.76	38,787.66	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) ประธาน (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

แบบ ปส.4

ชื่อ บริษัทรับมาวัสดุและราคา บัญชีปริมาณวัสดุและราคา 4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่อทุนเสริมเมืองกีฬา ระยะที่ 2 รหัสแบบ BRU.8 2026-001

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
51	เหล็กกล่อง 150x150x4.5 มม.	265.0	ม.	478.98	321.60	126,929.70	85,224.00	212,153.70	
52	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	174.0	ม.	122.49	82.40	21,313.26	14,337.60	35,650.86	
53	เหล็กกล่อง 90x90x3.2 มม.	290.0	ม.	202.79	136.16	58,809.10	39,486.40	98,295.50	
54	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	559.0	ม.	79.59	53.44	44,490.81	29,872.96	74,363.77	
55	เหล็ก C 200x75x20x4.5 มม.	157.0	ม.	385.39	259.52	60,506.23	40,744.64	101,250.87	
56	เหล็ก C 150x65x20x3.2 มม.	674.0	ม.	178.44	120.16	120,268.56	80,987.84	201,256.40	
57	Sagrod 12 มม.	436.0	กก.	19.99	3.60	8,715.64	1,569.60	10,285.24	
58	Stiff 20x10x6 มม.	96.0	แผ่น	130.00	39.00	12,480.00	3,744.00	16,224.00	
59	Stiff Δ 10x10x6 มม.	228.0	แผ่น	115.00	34.50	26,220.00	7,866.00	34,086.00	
60	F3 พื้นแผ่นเหล็กยกันสนิม (CHECKERED PLATE)หนา 4.5 มม.	199.0	ตร.ม.	1,616.69	538.00	321,721.31	107,062.00	428,783.31	
61	หลังคาเหล็กหัดลอนเคลือบสีเทา (BWIT) 0.35 มม. ค่าAZ150 หนา 25 มม.	1,178.0	ตร.ม.	442.00	70.00	520,676.00	82,460.00	603,136.00	
	รวม					6,971,267.61	2,468,748.78	9,440,016.40	
	1.1.2 โครงสร้างบันได								
	โครงสร้างบันไดภายใน								
1	คานเหล็ก H-Beam 400x200x7x11 มม. (หนัก 56.60 kg./m.) 6 ม.	11.2	ม.	1,499.90	905.60	16,798.88	10,142.72	26,941.60	
2	แม่บันไดเหล็กงานน้ำ 250x90 (34.6 kg/m)	50.5	ม.	1,475.00	553.60	74,487.50	27,956.80	102,444.30	
3	เหล็กฉาก L-75x75x12 (13 kg/m)	226.4	เมตร	338.39	208.00	76,611.50	47,091.20	123,702.70	
4	พื้นแผ่นเหล็กยกันสนิม (CHECKERED PLATE) หนา 4.5 มม.	82.2	ตร.ม.	1,616.69	538.00	132,811.08	44,196.70	177,007.78	
5	PL 300x200x10 มม.	8.0	แผ่น	204.97	30.75	1,639.76	245.96	1,885.72	
6	PL 450x250x10 มม.	4.0	แผ่น	387.27	58.09	1,549.08	232.36	1,781.44	
7	ราวบันไดเส้นราเชอร์ สติคจากไม้พลาสติกPVC ชนิดไม้ลายพอนาด 60x55 มม.	46.5	ม.	396.00	118.80	18,414.00	5,524.20	23,938.20	
8	เหล็กกล่องขนาด 50x25 หนา 2.3 มม.	185.0	ม.	65.40	21.50	12,099.00	3,977.50	16,076.50	
	โครงสร้างบันไดภายนอก								
9	คานเหล็ก H-Beam 400x200x7x11 มม. (หนัก 56.60 kg./m.) 6 ม.	11.2	ม.	1,499.90	905.60	16,798.88	10,142.72	26,941.60	
10	แม่บันไดเหล็กงานน้ำ 250x90 (34.6 kg/m)	31.5	ม.	1,475.00	553.60	46,462.50	17,438.40	63,900.90	
11	เหล็กฉาก L-75x75x12 (13 kg/m)	180.0	เมตร	338.39	208.00	60,910.20	37,440.00	98,350.20	
12	พื้นแผ่นเหล็กยกันสนิม (CHECKERED PLATE) หนา 4.5 มม.	14.2	ตร.ม.	1,616.69	538.00	22,957.00	7,639.60	30,596.60	
13	PL 250x200x10 มม.	3.0	แผ่น	204.97	30.75	614.91	92.24	707.15	
14	ราวบันไดเส้นราเชอร์ สติคจากไม้พลาสติกPVC ชนิดไม้ลายพอนาด 60x55 มม.	21.0	ม.	396.00	118.80	8,316.00	2,494.80	10,810.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) ประธาน (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....)

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

4 มีนาคม พ.ศ. 2569

RU.B 2026-001

ข้อ ๒. ระเบียบการปฏิบัติงาน เพื่อหนังสือพิมพ์ ฉบับที่ ๒

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา	ราคา รวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน			
	รวม					106,609.35	174,623.32	
1.2.4 งานประตู และหน้าต่าง								
1	ป.1	3.0	ชุด	10,659.00	-	31,977.00	31,977.00	
2	ป.2	6.0	ชุด	10,800.00	-	64,800.00	64,800.00	
3	ป.3	4.0	ชุด	4,800.00	-	19,200.00	19,200.00	
4	ป.4	2.0	ชุด	5,490.00	-	10,980.00	10,980.00	
5	ป.5	3.0	ชุด	6,750.00	-	20,250.00	20,250.00	
6	ป.6	1.0	ชุด	4,800.00	-	4,800.00	4,800.00	
7	ป.7	1.0	ชุด	25,200.00	-	25,200.00	25,200.00	
8	น.1	14.0	ชุด	9,570.00	-	133,980.00	133,980.00	
9	น.2	2.0	ชุด	4,785.00	-	9,570.00	9,570.00	
10	น.3	2.0	ชุด	1,530.00	-	3,060.00	3,060.00	
	รวม					323,817.00	323,817.00	
1.2.5 งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ								
1	โถส้วมชักโครกชนิดนั่งราบแบบรูน้ฝาซอฟต์แวร์ รุ่นประหยัดน้ำ 3/4.5 ลิตร	2.0	ชุด	3,252.00	450.00	6,504.00	7,404.00	
2	ที่ใส่กระดาษชำระ	2.0	ชุด	499.00	35.00	998.00	1,068.00	
3	อ่างล้างมือวางบนเตาไม้พร้อมอุปกรณ์	2.0	ชุด	2,718.00	450.00	5,436.00	6,336.00	
4	ก๊อกอ่างล้างมือชนิดกดหัววงเวลา	2.0	ชุด	589.00	170.00	1,178.00	1,518.00	
5	งานเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. 0.60x2.00 ม. หน้า 0.10 ม. Top หินแกรนิตสีดำ	1.0	ชุด	8,600.00	-	8,600.00	8,600.00	
6	โถปัสสาวะชายทรงเหลี่ยมฟลั้ววาล์วแบบปุ่มกด	1.0	ชุด	3,766.00	450.00	3,766.00	4,216.00	
7	งานติดตั้งสายฉีดชำระ	2.0	ชุด	378.00	35.00	756.00	826.00	
8	ก๊อกล้างพื้น	2.0	ชุด	77.57	25.00	155.14	205.14	
9	กระเบื้องปูพื้น ขนาด 0.60x0.80 ม. เฌียวปี่	2.0	ชุด	775.00	70.00	1,550.00	1,690.00	
10	Floor Drain ขนาด 3"	2.0	ชุด	360.00	75.00	720.00	870.00	
11	Stop valve ชนิด 2 ทาง ขนาด 1/2"	2.0	ชุด	265.00	35.00	530.00	600.00	
12	Stop valve ชนิดทางเดียว ขนาด 1/2"	2.0	ชุด	140.00	35.00	280.00	350.00	
	รวม					30,473.14	33,683.14	
1.2.6 งานราวระแนง และราวกันตก								

() ฐาน () กรรมการ (.....) กรรมการ

คณะกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

แบบ ป.ร.4

ชื่อ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่อหมุนเสริมเมืองกีฬา ระยะที่ 2 รหัสแบบ BRU.B 2026-001
 งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
 บัญชีปริมาณวัสดุและราคา 4 มีนาคม พ.ศ. 2569
 ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	รวมงานทั้งหมด		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
3	ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2"	17.1	ม.	56.13	40.00	959.82	684.00	1,643.82	
4	ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ	1.0	เหมา	647.91	194.37	647.91	194.37	842.28	
5	อุปกรณ์เขว และยึด ท่อ PVC	1.0	เหมา	845.67	253.70	845.67	253.70	1,099.38	
	2. งานท่ออากาศ (V) ,งานท่อน้ำทิ้ง (S)								
	และท่อไสลโคท (W) PVC ชั้น 8.5								
1	ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2"	17.1	ม.	56.13	40.00	959.82	684.00	1,643.82	
2	ท่อ PVC ขนาด Ø 2"	14.8	ม.	38.86	40.00	576.29	593.20	1,169.49	
3	ท่อ PVC ขนาด Ø 4"	13.1	ม.	147.00	100.00	1,919.82	1,306.00	3,225.82	
4	ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ	1.0	เหมา	1,382.37	414.71	1,382.37	414.71	1,797.09	
5	อุปกรณ์เขว และยึด ท่อ PVC	1.0	เหมา	1,036.78	311.03	1,036.78	311.03	1,347.82	
6	Floor Clean Out ขนาด Ø 2"	1.0	อัน	162.75	300.00	162.75	300.00	462.75	
7	Floor Clean Out ขนาด Ø 4"	1.0	อัน	210.00	400.00	210.00	400.00	610.00	
8	Gate Valve ชนิดทองเหลืองขนาด Ø 1 1/2"	4.0	ชุด	687.00	150.00	2,748.00	600.00	3,348.00	
	รวม					13,308.34	9,060.82	22,369.16	
	หมวด 1.3 รวมเป็นเงิน					71,562.36	29,547.86	101,110.22	
	หมวดที่ 1.4 งานระบบไฟฟ้า								
	1.4.1. แผงสวิตช์ประธาน								
1	ตู้ พร้อมแบบ MCCB 150 AT/250 AF,3P	1.0	ชุด	52,120.00	1,000.00	52,120.00	1,000.00	53,120.00	
2	MCCB 40 AT/100 AF,3P	1.0	ชุด	2,710.00	110.00	2,710.00	110.00	2,820.00	
3	MCCB 50 AT/100 AF,3P	1.0	ชุด	2,710.00	110.00	2,710.00	110.00	2,820.00	
4	MCCB 60 AT/125 AF,3P	1.0	ชุด	2,710.00	110.00	2,710.00	110.00	2,820.00	
5	KILOWATT-HOUR METER	1.0	ชุด	11,000.00	100.00	11,000.00	100.00	11,100.00	
6	CURRENT TRANSFORMER 630/5A	3.0	ชุด	1,738.00	100.00	5,214.00	300.00	5,514.00	
7	CONTROL FUSE 5A	1.0	ชุด	150.00	100.00	150.00	100.00	250.00	
8	VOLT METER 0-500 V	1.0	ชุด	400.00	100.00	400.00	100.00	500.00	
9	AMP METER 0-250 A	1.0	ชุด	400.00	100.00	400.00	100.00	500.00	
10	SELECTOR VOLT	1.0	ชุด	400.00	100.00	400.00	100.00	500.00	
11	SELECTOR AMP	1.0	ชุด	400.00	100.00	400.00	100.00	500.00	

คณะกรรมการกำกับราคากลาง (.....) ประธาน (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

แบบ ป5.4

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

4 มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสแบบ BRU.B 2026-001

ชื่อ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่อทุนเสริมเมืองกีฬา ระยะที่ 2 รหัสแบบ

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		วัสดุ	ราคา		ราคา รวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน		วัสดุ	แรงงาน		
	หมวดที่ 1.4 รวมเป็นเงิน						763,257.41	127,155.00	890,412.41	
	หมวดที่ 1.5 งานบริเวณ									
	งานบริเวณอาคาร									
1	งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมและปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	1,420.00	ตร.ม.	-	72.00		-	102,240.00	102,240.00	
2	ค่าติดตั้งไฟฟ้าพร้อมยกยกรายเข้าไปยัง	45.00	ตัน	-	3,500.00		-	157,500.00	157,500.00	
3	ย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ	2.00	ต้น	-	4,500.00		-	9,000.00	9,000.00	
4	รื้อถอนพื้นปูนลือคั่วหอนเดิม	164.00	ตร.ม.	-	72.00		-	11,808.00	11,808.00	
5	ทรายรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	607.48	104.00		12,149.60	2,080.00	14,229.60	
6	คอนกรีตสำเร็จรูป 240Ksc.พรางกระบอ	27.86	ลบ.ม.	1,962.62	519.00		54,678.59	14,459.34	69,137.93	
7	เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม. # 0.20 ม.	398.0	ตร.ม.	33.00	5.00		13,134.00	1,990.00	15,124.00	
8	ไม้แบบทั่วไป คิดราคา 30%	23.3	ตร.ม.	186.30	139.00		4,348.24	3,244.26	7,592.50	
9	ตะปูนขนาดต่างๆ	5.8	กก.	47.20	-		275.41	-	275.41	
10	งานฉาบคอนกรีตพิมพ์ลาย	398.0	ตร.ม.	500.00	-		199,000.00	-	199,000.00	
	งานปรับปรุงสนามบอลเลย์บอลชายหาด									
1	ทรายถมในสนามบอลเลย์บอลชายหาด	228.00	ลบ.ม.	607.48	104.00		138,505.44	23,712.00	162,217.44	
2	ก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	40.00	ตร.ม.	336.00	184.00		13,440.00	6,560.00	20,000.00	
3	งานฉาบผนัง	95.0	ตร.ม.	70.00	87.00		6,650.00	8,265.00	14,915.00	
4	ทรายรองพื้น	17.00	ลบ.ม.	607.48	104.00		10,327.16	1,768.00	12,095.16	
5	คอนกรีตสำเร็จรูป 240Ksc.พรางกระบอ	23.59	ลบ.ม.	1,962.62	519.00		46,298.21	12,243.21	58,541.42	
6	เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม. # 0.20 ม.	337.0	ตร.ม.	33.00	5.00		11,121.00	1,685.00	12,806.00	
7	ไม้แบบทั่วไป คิดราคา 30%	21.6	ตร.ม.	186.30	139.00		4,024.08	3,002.40	7,026.48	
8	ตะปูนขนาดต่างๆ	5.4	กก.	47.20	-		254.88	-	254.88	
9	งานฉาบคอนกรีตพิมพ์ลาย	337.0	ตร.ม.	500.00	-		168,500.00	-	168,500.00	
	ถนนทางเข้าสนามฟุตบอลและลานอเนกประสงค์									
1	ทรายรอง	11.70	ลบ.ม.	607.48	104.00		7,107.52	1,216.80	8,324.32	
2	คอนกรีตสำเร็จรูป 240Ksc.พรางกระบอ	23.40	ลบ.ม.	1,962.62	519.00		45,925.31	12,144.60	58,069.91	
3	เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม. 0.20 ม. #	234.0	ตร.ม.	33.00	5.00		7,722.00	1,170.00	8,892.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) ประธาน (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

แบบ ปรี 4

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

4 มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสแบบ BR.B 2026-001

ชื่อ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่อทบทวนเสริมเมืองกีฬา ระยะที่ 2 รหัสแบบ

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
4	งานฉาบผิวถนน	234.0	ตร.ม.	58.00	105.00	13,572.00	24,570.00	38,142.00	
5	ไม้แบบทิวไม้ คัดราคา 30%	17.0	ตร.ม.	186.30	139.00	3,167.10	2,363.00	5,530.10	
6	ตะปูขนาดต่างๆ	4.3	กก.	47.20	-	200.60	-	200.60	
7	เสาธงชนิดกลมเรียบ เสาเหล็กชุบสีวาล์วสูง 10 ม.พร้อมฐานรองรับ	2.0	ชุด	39,638.00	-	79,276.00	-	79,276.00	
8	หินคลุกบดอัดแน่น	82.00	ลบ.ม.	345.00	104.00	28,290.00	8,528.00	36,818.00	
	สนามเบตอง								
1	หินคลุกบดอัดแน่น	78.00	ลบ.ม.	345.00	104.00	26,910.00	8,112.00	35,022.00	
2	ขอบกั้นสนามเบตอง ขอบคนกรีต 0.10x0.10x2.00 ม.	66.00	ท่อน	200.00	30.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00	
	งานบ่อพักน้ำ 6 บ่อ และท่อค.ส.ล.								
1	งานขุดดิน	39.00	ลบ.ม.	-	112.00	-	4,368.00	4,368.00	
2	ทรายรองก้นหลุม	2.00	ลบ.ม.	607.48	104.00	1,214.96	208.00	1,422.96	
3	คอนกรีตสำเร็จรูป 180Ksc. พังกระบอก	2.00	ลบ.ม.	1,775.70	327.00	3,551.40	654.00	4,205.40	
4	ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.	51.00	ท่อน	312.90	90.00	15,957.90	4,590.00	20,547.90	
5	บ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.80x0.80 ม.	6.00	ชุด	1,500.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
6	ผ้าคอนกรีตขนาด 0.80x0.80 ม.	6.00	ผา	315.00	70.00	1,890.00	420.00	2,310.00	
	งานถนนและลานจอดรถ								
1	ทรายรองพื้น	41.00	ลบ.ม.	607.48	104.00	24,906.68	4,264.00	29,170.68	
2	คอนกรีตสำเร็จรูป 240Ksc. พังกระบอก	41.00	ลบ.ม.	1,962.62	519.00	80,467.42	21,279.00	101,746.42	
3	เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม. # 0.20 ม.	587.0	ตร.ม.	33.00	5.00	19,371.00	2,935.00	22,306.00	
4	ไม้แบบทิวไม้ คัดราคา 30%	20.0	ตร.ม.	186.30	139.00	3,726.00	2,780.00	6,506.00	
5	ตะปูขนาดต่างๆ	5.0	กก.	47.20	-	236.00	-	236.00	
6	งานฉาบคอนกรีตพิมพ์ลาย	587.2	ตร.ม.	500.00	-	293,615.00	-	293,615.00	
	หมวดที่ 1.5 รวมเป็นเงิน					1,362,013.50	461,139.61	1,823,153.11	
	รวมงาน 1. อาคารสนามตะกร้อ					13,378,035.03	4,586,793.24	17,964,828.27	
	2. งานอาคารสนามเบตมินตัน								
	หมวดที่ 2.1 งานโครงสร้าง								
	2.1.1 งานโครงสร้าง								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) ประธาน (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

แบบ ปร.4

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

4 มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสแบบ BRU.B 2026-001

ชื่อ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่ออนุสนธิเมืองกีฬา ระยะที่ 2 รหัสแบบ

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
7	แปเหล็กรัด C-150x75x20x4 มม.	640.0	ม.	221.62	157.60	141,836.80	100,864.00	242,700.80	
8	เหล็กกล่อง 38x38 (11/2 x 11/2")หนา1.6 มม.	480.0	ม.	42.29	32.04	20,299.20	15,379.20	35,678.40	
9	สลักเกลียวเหล็กด=19 มม ยาว 0.60 ม.	64.0	ชุด	155.00	-	9,920.00	-	9,920.00	
11	เหล็กเหลี่ยมขนาด 350x350x15 มม.	16.0	แผ่น	879.13	87.91	14,066.08	1,406.61	15,472.69	
13	เหล็กกลม ๑ 15 mm	144.0	ม.	69.00	-	9,936.00	-	9,936.00	
14	เกลียวเร่ง ๑ 3/4	32.0	ชุด	218.00	-	6,976.00	-	6,976.00	
15	โครงค้ำวางคอมโพสิตและแผงเหล็กยึดคอนกรีต เหล็กกล่อง	447.0	ม.	79.59	53.44	35,576.73	23,887.68	59,464.41	
	ขนาด 50X50หนา 2.3 มม @ 0.60 ม.								
	รวม					681,312.47	311,732.83	993,045.30	
	หมวด 2.1 รวมเป็นเงิน					2,066,411.28	741,115.94	2,807,527.22	
	หมวดที่ 2.2 งานสถาปัตยกรรม								
	2.2.1 งานผิวพื้น								
1	F1 ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวมันกรวด A	48.0	ตร.ม.	420.00	228.00	20,160.00	10,944.00	31,104.00	
2	F2 ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวด้านกรวด A	52.0	ตร.ม.	420.00	228.00	21,840.00	11,856.00	33,696.00	
3	F3 ผิวซีเมนต์ขัดมัน	450.0	ตร.ม.	40.00	40.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	
4	F4 ผิวทาสีสำหรับสนามกีฬา PU Coating	164.0	ตร.ม.	750.00	-	123,000.00	-	123,000.00	
5	F5 ผิวซีเมนต์ฉาบเรียบ	387.0	ตร.ม.	40.00	40.00	15,480.00	15,480.00	30,960.00	
6	F6 ผิวทาสีสำหรับสนามกีฬา	165.0	ตร.ม.	40.00	40.00	6,600.00	6,600.00	13,200.00	
7	F7 ผิวซีเมนต์ฉาบเรียบสนามกีฬาทาสี	20.0	ตร.ม.	80.00	60.00	1,600.00	1,200.00	2,800.00	
	รวม					206,680.00	64,080.00	270,760.00	
	2.2.2 งานผนัง								
1	P1 ก่ออิฐมวลเบาขนาด 20x60x7.5	942.30	ตร.ม.	214.00	56.00	201,652.20	52,768.80	254,421.00	
2	P2 กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวมันกรวด A	72.0	ตร.ม.	227.60	184.00	16,387.20	13,248.00	29,635.20	
3	P3 ผนังบล็อกแก้ว ขนาด 19x19x9 ซม.	12.0	ก้อน	65.00	10.00	780.00	120.00	900.00	
4	P4 ผนังเกล็ดกระเบื้องภายนอกเพื่อกันความร้อนเคลือบสี	82.0	ตร.ม.	93.46	70.00	7,663.72	5,740.00	13,403.72	
5	P5 ผนังฉนวนใยหินเคลือบสี	38.6	ตร.ม.	1,162.00	150.00	44,853.20	5,790.00	50,643.20	
6	โครงค้ำวางเหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm.	306.0	ม.	79.59	53.44	24,354.54	16,352.64	40,707.18	
7	P6 ผนังเหล็กยึดคอนกรีตสี (BMT)0.35 มม. ค่าAZ70	226.0	ตร.ม.	260.00	70.00	58,760.00	15,820.00	74,580.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) ประธาน (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

แบบ ป.ร.4

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

4 มีนาคม พ.ศ. 2569

BRU.B 2026-001

ชื่อ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมห้องที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
8	โครงร่างเหล็กกล่อง 80x40x2.3 มม.	98.0	ม.	79.59	53.44	7,799.82	5,237.12	13,036.94	
9	P7 บล็อกช่องลมแบบมีคิลล์บั้ง	12.8	ตร.ม.	625.00	82.00	8,000.00	1,049.60	9,049.60	
10	งานฉาบผนัง	1,910.2	ตร.ม.	70.00	87.00	133,714.00	166,187.40	299,901.40	
	รวม					503,964.68	282,313.56	786,278.24	
2.2.3 งานฝ้าเพดาน									
1	C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเรียบ ขนาด 9 มม.	47.0	ตร.ม.	235.00	75.00	11,045.00	3,525.00	14,570.00	
2	C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเรียบ ขนาด 9 มม. ชนิดกันชื้น	12.0	ตร.ม.	220.00	77.00	2,640.00	924.00	3,564.00	
3	C3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเรียบ (SM7) 0.35 มม. ฝ้า AZ70 โครงร่างเหล็กขนาด 80x40x2.3 มม.	142.0	ตร.ม.	250.00	77.00	35,500.00	10,934.00	46,434.00	
4	C4 ฝ้าท่อน้ำตัน ค.ส.ล. ฉาบเรียบทาสีอะคริลิคแท้ 100%	21.0	ตร.ม.	30.00	52.00	630.00	1,092.00	1,722.00	
	รวม					49,815.00	16,475.00	66,290.00	
2.2.3 งานประตู และหน้าต่าง									
1	ป.1	3.0	ชุด	11,286.00	-	33,858.00	-	33,858.00	
2	ป.2	3.0	ชุด	18,000.00	-	54,000.00	-	54,000.00	
3	ป.3	2.0	ชุด	4,800.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
4	ป.4	2.0	ชุด	4,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
5	น.1	3.0	ชุด	5,700.00	-	17,100.00	-	17,100.00	
6	น.2	2.0	ชุด	1,530.00	-	3,060.00	-	3,060.00	
	รวม					125,618.00	-	125,618.00	
2.2.4 งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ									
1	โถส้วมชักโครกชนิดนั่งราบแบบรูปผาคอฟท์ รุ่นประหยัดน้ำ 3/4.5 ลิตร	2.0	ชุด	3,252.00	450.00	6,504.00	900.00	7,404.00	
2	ที่ใส่กระดาษชำระ	2.0	ชุด	499.00	35.00	998.00	70.00	1,068.00	
3	อ่างล้างหน้าเซรามิกแขวนผนัง	2.0	ชุด	2,718.00	450.00	5,436.00	900.00	6,336.00	
4	ก๊อกอ่างล้างมือชนิดกดหัวเวลา	2.0	ชุด	589.00	170.00	1,178.00	340.00	1,518.00	
5	โถปัสสาวะชายทรงเหลี่ยมเหลี่ยมหัวเวลาแบบไม่กด	1.0	ชุด	3,766.00	450.00	3,766.00	450.00	4,216.00	
6	ชุดสายฉีดชำระ ชนิดโครเมียม	2.0	ชุด	378.00	35.00	756.00	70.00	826.00	
7	ก๊อกล้างพื้น	2.0	ชุด	77.57	25.00	155.14	50.00	205.14	
8	ราวจวนผ้าสแตนเลส ขนาด 0.60 ม.	2.0	ชุด	-	25.00	-	50.00	50.00	
9	กระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. เจียรลิ้น	2.0	ชุด	775.00	70.00	1,550.00	140.00	1,690.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) ประธาน (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

4 มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสแบบ BRU.B 2026-001

ชื่อ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่อสนับสนุนเสริมเมืองกีฬา ระยะที่ 2 รหัสแบบ
งานออกแบบและก่อสร้าง ก่อนโยนบอยและแผน

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	รวมงานทั้งหมด		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
8	IMC 32 mm.	6.0	ม.	156.00	32.00	936.00	192.00	1,128.00	
9	IMC 40 mm.	52.0	ม.	191.66	40.00	9,966.32	2,080.00	12,046.32	
10	เบ็ดตลิ่ง	1.0	พม่า	5,739.66	-	5,739.66	-	5,739.66	
2.4.4.งานสวิตช์ ตู้รับ และดวงโคม									
งานสวิตช์ และตู้รับ									
1	สวิตช์ไฟฟ้า ขนาด 500 w.	20.0	ชุด	928.00	90.00	18,560.00	1,800.00	20,360.00	
2	สวิตช์ทงเตี้ยมีหน้ากากล่องลูมิเนียม (กล่องละ 2 สวิตช์)	10.0	ชุด	265.00	90.00	2,650.00	900.00	3,550.00	
3	ตู้รับ (ตู้หีตมิกราวด์ หน้ากากล่องลูมิเนียม	18.0	ชุด	265.00	90.00	4,770.00	1,620.00	6,390.00	
2.4.5 ดวงโคม									
1	โคม FL แบบสะท้อนแสงลูมิเนียม ชนิดฝังฝ้าเพดาน	6.0	ชุด	980.00	135.00	5,880.00	810.00	6,690.00	
2	ขนาด 2x18 w.(T8) PF>0.95								
3	โคม FL แบบสะท้อนแสงลูมิเนียม ชนิดฝังฝ้าเพดาน	4.0	ชุด	870.00	135.00	3,480.00	540.00	4,020.00	
4	ขนาด 1x18 w.(T8) PF>0.95								
5	โคมไฟโอบี LED Daylight ขนาด 400 w.	20.0	ชุด	3,690.00	135.00	73,800.00	2,700.00	76,500.00	
6	ไฟฉุกเฉินหลอด LED ขนาด 2x3.8 w. สำรองไฟได้ไม่ต่ำกว่า 4 ชม.	4.0	ชุด	2,280.00	115.00	9,120.00	460.00	9,580.00	
7	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 20 ปอนด์ สีเขียว	2.0	ชุด	1,580.00	115.00	3,160.00	230.00	3,390.00	
8	ป้ายแสดงทางออก EXIT	4.0	ชุด	1,798.00	100.00	7,192.00	400.00	7,592.00	
2.4.6 ระบบไฟฟ้า									
1	เสาต่อฟ้าทองแดงแท้ Ø 5/8" ยาว 0.50 ม.ปลาย 3 แฉก	3.0	ชุด	2,300.00	115.00	6,900.00	345.00	7,245.00	
2	สายไฟ ทองแดง 50 SQ.mm. เปลือย	54.0	ม.	229.00	40.00	12,366.00	2,160.00	14,526.00	
3	แคบลัมจับสายทองแดง	54.0	อัน	75.00	10.00	4,050.00	540.00	4,590.00	
4	Grounding System	1.0	ชุด	4,000.00	100.00	4,000.00	100.00	4,100.00	
5	เสาแรงดึงขนาด สูง 12 เมตร พร้อมเดานรับแนบแปรง ลูกถ้วย	2.0	ชุด	4,780.00	225.00	9,560.00	450.00	10,010.00	
หมวดที่ 2.4 รวมเป็นเงิน						494,020.89	63,291.00	557,311.89	
หมวดที่ 2.5 งานบริเวณ									
1	งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมและปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	1,498.00	ตร.ม.	-	72.00	-	107,856.00	107,856.00	
2	ค่าตัดต้นไม้พร้อมขนย้ายไปทิ้ง	6.00	ต้น	-	3,500.00	-	21,000.00	21,000.00	
3	งานรื้อถอนโรงจอดรถเดิม	120.00	ตร.ม.	-	72.00	-	8,640.00	8,640.00	
4	คอนกรีตสำหรับ 240Ksc.ทรงกระบอก	27.70	ลบ.ม.	1,962.62	519.00	54,364.57	14,376.30	68,740.87	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) ประธาน (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

แบบ ปร 4

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา
บัญชีปริมาณวัสดุและราคา
4 มีนาคม พ.ศ. 2569

ชื่อ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่อทุนเสริมเมืองกีฬา ระยะที่ 2 รหัสแบบ BRUB 2026-001

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
5	เหล็กคาน Wire mesh 4 มม. # 0.20 ม.	396.0	ตร.ม.	33.00	5.00	13,068.00	1,980.00	15,048.00	
6	งานฝ้าคอนกรีตพิมพ์ลาย	396.0	ตร.ม.	500.00	-	198,000.00	-	198,000.00	
7	ไม้แบบทั่วไป คิดราคา 30%	17.0	ตร.ม.	186.30	139.00	3,167.10	2,363.00	5,530.10	
8	ตะปูขนาดต่างๆ	4.3	กก.	47.20	-	200.60	-	200.60	
9	งานบ่อพักน้ำและท่อ ค.ส.ล.	46.00	ลบ.ม.	-	112.00	-	5,152.00	5,152.00	
10	ทรายรองกันหลุม	3.50	ลบ.ม.	607.48	104.00	2,126.18	364.00	2,490.18	
11	คอนกรีตสำเร็จรูป 180Ksc.ทรงกระบอก	3.50	ลบ.ม.	2,032.71	327.00	7,114.49	1,144.50	8,258.99	
12	ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.	102.00	ทอม	312.90	90.00	31,915.80	9,180.00	41,095.80	
13	บ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.80x0.80 ม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
14	ฝ้าคอนกรีตขนาด 0.80x0.80 ม.	14.00	ฝ้า	315.00	70.00	4,410.00	980.00	5,390.00	
	หมวดที่ 2.5 รวมเป็นเงิน					335,366.74	173,035.80	508,402.54	
	รวมงาน 2. อาคารสามแบบคันทัน					4,009,770.74	1,462,004.12	23,436,603.13	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) ประธาน (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่อทุนเสริมเมืองกีฬา
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบ งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
แบบเลขที่ BRU.B 2024-001 ประมาณราคาค่าแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569 ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท
2	งานครุภัณฑ์		1,783,229.50	1.0700	1,908,055.57
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7 %			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,908,055.57
สรุป	คิดเป็นราคาทั้งสิ้น				1,908,055.57

หนึ่งล้านเก้าแสนแปดพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบลีบเจ็ดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

ข้อ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพลศึกษา เพื่อทบทวนเสริมเมืองกีฬา ระยะที่ 2 รหัสแบบ BRU.B 2026-001 4 มีนาคม พ.ศ. 2569
 ให้ออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน ให้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	หมวดงานครุภัณฑ์								
1	โต๊ะพับขาโครเมียมหน้าไฟเมก้า ขนาด180x 60 ซม.สีขาว	50.0	ชุด	1,880.00	-	94,000.00	-	94,000.00	
2	พื้นเวทีลู่วิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 1.20x1.20 ม.	45.0	ชุด	7,114.70	-	320,161.50	-	320,161.50	
	ปรับความสูงได้ 60-120 cm.								
3	บันไดลู่วิเนียม 4 ชั้น ลำฟ้ารับเวทีสูง 60-120 cm.	2.0	ชุด	11,625.00	-	23,250.00	-	23,250.00	
4	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)			-	-				
	ขนาด 18,000 BTU.	1.0	ชุด	25,296.00	-	25,296.00	-	25,296.00	
	ขนาด 30,000 BTU.	3.0	ชุด	38,595.00	-	115,785.00	-	115,785.00	
5	พัดลมตั้งพื้น BIG FAN 600 W.	20.0	ชุด	19,995.00	-	399,900.00	-	399,900.00	
6	พัดลมโคมไฟติดฝ้าเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	12.0	ชุด	1,148.00		13,776.00	-	13,776.00	
7	ลำโพงบลูทูธ 18 นิ้ว พร้อมสาย Bluetooth, USB ไมค์อยู่และแบบต่อในตัว	10.0	ชุด	11,159.00		111,590.00	-	111,590.00	
8	TV สมาร์ททีวี ขนาด 75 นิ้ว	6.0	ชุด	41,850.00	-	251,100.00	-	251,100.00	
9	ขาตั้ง TV แบบล้อเลื่อน รองรับ ขนาดขนาด 40-75 นิ้ว	6.0	ชุด	929.00	-	5,574.00	-	5,574.00	
10	โซฟารับแขก 1 ตัวยาว 2 ตัวสั้น พร้อมโต๊ะกลาง(5ที่นั่ง)	4.0	ชุด	23,000.00	-	92,000.00	-	92,000.00	
	โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 75W*70D*90H cm.								
	โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 167W*70D*90H cm.								
	โต๊ะกลาง 60W*60*45H cm.120W*60D*45H cm.								
	โครมไม่ยางพารา								
11	เสาดะกักร้อยแขวนชั้นระบบเพื่อแขวนแบบตั้งฐานพื้นล้อเลื่อน	2.0	ชุด	15,900.00	-	31,800.00	-	31,800.00	
12	ตาข่าย เบดมินตันชนิดแข็งขั้วมีหลอดสลิง	2.0	ชุด	1,023.00	-	2,046.00	-	2,046.00	
13	เสาดะกักร้อย มาตรฐานแขวนชั้น ชุดทองเหลือง	2.0	ชุด	25,110.00	-	50,220.00	-	50,220.00	
14	ตาข่ายตะกร้อ แบบพิเศษ รุ่นใหม่4ด้าน	2.0	ชุด	930.00	-	1,860.00	-	1,860.00	

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

15	เสาอลูมิเนียม ขยาย (6 ฟุตต่อขา)	1.0	ชุด	15,800.00	-	15,800.00	-	15,800.00	
	รุ่น stainless พื้นเพื่อปรับระดับ ฝั่งพื้นทราย								
	เสานอกเหล็กกลม ขนาด 2.5 นิ้ว								
	เสาใน stainless กลม ขนาด 2.5 นิ้ว								
	หัวเสา มีลูกกลิ้ง ขนาด 2 นิ้ว								
	1 ชุดประกอบไปด้วย เสาจำนวน 2 เสา								
	ปลอกฝั่งพื้น 2 ปลอก, ทรายอลูมิเนียม 1 ตัน								
16	เก้าอี้กรรมการ สูง 1.50 ม.	4.0	ชุด	7,905.00	-	31,620.00	-	31,620.00	
	โครงเหล็กทำด้วยเหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว								
	ที่นั่งพลาสติกสีฟ้า มีที่วางสำหรับกระดาษ สามารถเปิด-ปิดได้								
17	ป้ายบอกคะแนน	4.0	ชุด	14,415.00	-	57,660.00	-	57,660.00	
	กระดานไม้อัด แผ่นพลาสติกเคลือบพลาสติกเงาฐาน								
	มีล้อชุดเบรค สะดวกในการเคลื่อนย้าย								
	มีช่องสอดข้อเข็ม ขนาด 1.20 x 2.00 x 2.00 ม.								
18	ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 1.45 คิว อินเวอร์เตอร์	3.0	ตัว	6,757.00	-	20,271.00	-	20,271.00	
19	ตู้เก็บเอกสาร ตู้ลิ้นชักเหล็ก 4 ลิ้นชัก	6.0	ตัว	4,260.00	-	25,560.00	-	25,560.00	
	ล็อคด้วยระบบ Central Lock เหล็กหนา 0.6 มม.								
	เคลือบกันสนิมด้วยระบบ epoxy powder coating								
	รางแขวนเพิ่ม 8 ราง ขนาด: ก 47* ล 60* ส 132 ซม.								
20	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด: ก 60 x ล 55 x ส 67 x 118 ซม.	6.0	ตัว	2,980.00	-	17,880.00	-	17,880.00	
	เบาะนั่งและพนักพิงเป็นโครงสร้างไม้								
	บุพองน้ำหนาและพนักพิงด้วยหนัง PU ให้สัมผัสเหมือนหนังแท้								
	ที่วางแขนบุพองน้ำและหุ้มด้วยหนัง PU								
	รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 120 กก.								
21	โต๊ะทำงานเพื่อประกอบ 2 ลิ้นชักขนาด 120 x 60 x 75 ซม.	6.0	ตัว	3,180.00	-	19,080.00	-	19,080.00	
	กระจกหน้าทึบสีดี ความหนา 5 มม.								
	โครงสร้างใช้เหล็กจากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่กลึง หน้าทึบหนา 15 มม.								

