



แบบ ปร.6

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU.B 2018 - 004

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	26,000,000.00	
2	ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	4,000,000.00	
	รวม	30,000,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)เป็นเงินทั้งสิ้น	30,000,000.00	
	สามสิบล้านบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(อาจารย์กนิษฐา จอดนง)

ลงชื่อ

(นายสมบัติ ประจัญสานต์)

ลงชื่อ

(นายวิทยากร ทองดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบ งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU.B 2018 - 004

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน/บาท	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้างเป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	3,956,270.00	276,938.90	4,233,208.90	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			4,233,208.90	
คิดเป็น (	สี่ล้านบาทถ้วน)			4,000,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อาจารย์กนิษฐา จอดนอก)

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ ประจักษ์สานต์)

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยากร ทองดี)



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบ งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU.B 2018 - 004

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างเป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	21,341,063.98	1.2517	26,712,609.79	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			26,712,609.79	
คิดเป็น (	ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน)			26,000,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน..... 3,555.00 ตรม.

รวมค่าก่อสร้างอาคาร เฉลี่ย..... 7,313.64 บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อาจารย์กนิษฐา จอดนอก)

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ ประจักษ์สานต์)

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยากร ทองดี)

หมวดงาน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

12 P

กรรมการ

David W.

๔. การดำเนินการ


.....

[illegible]

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... กรรมการ..... กรรมการ.....


กรรมการ Stan กรรมการ W

ชื่อ งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสแบบBRU.B 2018 - 004 แบบ ปร.4
5 พฤศจิกายน 2561


หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน	
1	งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์							
1.1	หมวดงานโครงสร้าง							
	เจาะสำรวจดิน		จุด		16,000	-	-	-
	ทดสอบเสาเข็ม Static Load Test		ตัน		68,000	-	-	-
	ทดสอบเสาเข็ม SEISMIC TEST		ตัน		279	-	-	-
	ค่าดินชุดและถมดิน	285.7	ลบ.ม.	-	99.00	-	28,283.76	28,283.76
	ทรายหยาบ	51.0	ลบ.ม.	550.00	91.00	28,061.00	4,642.82	32,703.82
	คอนกรีตสำเร็จรูป Ksc.ทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม.	14.7	ลบ.ม.	1,750.00	398.00	25,639.25	5,831.10	31,470.35
	คอนกรีตสำเร็จรูป Ksc.ทรงกระบอก 240กก./ตร.ชม.	463.4	ลบ.ม.	1,890.65	498.00	876,067.47	230,757.46	1,106,824.93
	ไม้แบบทั่วไป คิดราคา 50%	4,597.4	ตร.ม.	263.32	115.00	1,210,588.16	528,701.35	1,739,289.50
	ตะปูขนาดต่างๆ	1,149.4	กก.	30.37		34,905.78	-	34,905.78
	เหล็กเส้น RB 6 มม. SR 24	5,441.3	กก.	22.52	4.10	122,537.38	22,309.20	144,846.59
	เหล็กเส้น RB 9 มม. SR 24	5,301.9	กก.	21.24	4.10	112,611.83	21,737.69	134,349.51
	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40	9,558.3	กก.	20.50	3.30	195,945.29	31,542.41	227,487.70
	เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. SD 40	12,120.0	กก.	20.30	3.30	246,036.00	39,996.00	286,032.00
	เหล็กข้ออ้อย DB 20 มม. SD 40	21,089.0	กก.	20.30	2.90	428,106.70	61,158.10	489,264.80
	คอนกรีตทับหน้ารวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	2,259.3	ตร.ม.	80.00	24.25	180,744.00	54,788.03	235,532.03
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1,736.3	กก.	27.32		47,436.79	-	47,436.79
	ฉาบปูนโครงสร้าง	3,085.3	ตร.ม.	40.00	100.00	123,410.52	308,526.30	431,936.82
	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL300กก./ตร.ม.(PS)	2,259.3	ตร.ม.	300.00	25.00	677,790.00	56,482.50	734,272.50
	ตะแกรง Wire mesh 4 มม. # 0.20 ม.	2,259.3	ตร.ม.	25.00	5.00	56,482.50	11,296.50	67,779.00
	ระบบกำจัดปลวก	1,034.0	ตร.ม.	70.00	28.00	72,380.00	28,952.00	101,332.00
	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ยาว 5.5 ม.	196.0	ตัน	4,200.00	479.27	823,200.00	93,936.92	917,136.92
	ตัดหัวเสาเข็ม Ø= 0.35 ม.	196.0	ตัน		350.00	-	68,600.00	68,600.00
	รายการที่ 1.1 รวมเป็นเงิน					5,261,942.66	1,597,542.13	6,859,484.79
1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
	งานผนัง							
	(ผ1) ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	2,871.0	ตร.ม.	160.00	89.00	459,360.00	255,519.00	714,879.00
	(ผ8) ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	184.1	ตร.ม.	320.00	167.00	58,912.00	30,744.70	89,656.70
	ฉาบผนัง	6,110.2	ตร.ม.	40.00	82.00	244,408.00	501,036.40	745,444.40
	(ผ2) ผนังกระเบื้องเซรามิก ตามแบบ	1,013.2	ตร.ม.	240.00	166.00	243,168.00	168,191.20	411,359.20
	(ผ7) ผนังระแนงไม้สังเคราะห์สำเร็จรูปตามแบบ	243.7	ตร.ม.	480.00	260.00	116,976.00	63,362.00	180,338.00
	งานผิวพื้น							


ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการ



กรรมการ




ชื่อ งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสแบบBRU.B 2018 - 004 แบบ ปร.4
5 พฤศจิกายน 2561


หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน	
	(F1) พื้น ค.ส.ล.ปูด้วยกระเบื้องดินเผา ขนาด 8"X8" สลับทรายล้าง	13.5	ตร.ม.	240.00	158.00	3,240.00	2,133.00	5,373.00
	(F2) พื้นกระเบื้อง 12"x12"	1,975.2	ตร.ม.	240.00	158.00	474,048.00	312,081.60	786,129.60
	(F3) พื้นหินขัด	661.7	ตร.ม.	263.00	153.00	174,027.10	101,240.10	275,267.20
	(F4) พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	408.1	ตร.ม.		40.00	-	16,324.00	16,324.00
	(F5) พื้นปูแผ่นกันซึม สีเซรามิคโค้ดตัง	71.8	ตร.ม.	400.00	100.00	28,720.00	7,180.00	35,900.00
	บัวพื้น PVC ขนาด 4" หน้า 8 มม.	1,392.0	เมตร	90.00	40.00	125,280.00	55,680.00	180,960.00
	งานฝ้าเพดาน							
	(C1) ฝ้า คสล. ทาสีน้ำอะครีลิคแท้ 100%	2,103.3	ตร.ม.	30.00	30.00	63,099.00	63,099.00	126,198.00
	(C2) ฝ้ายิบซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกันชื้น	670.3	ตร.ม.	205.00	97.00	137,411.50	65,019.10	202,430.60
	(C3) ฝ้าระแนงไม้สังเคราะห์สำเร็จรูปขนาด 8x75x3000 มม.	252.0	ตร.ม.	315.00	94.00	79,380.00	23,688.00	103,068.00
	คร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.# ฉาบเรียบทาสี							
	งานหลังคา							
	หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนา(BMT) 0.35 มม.	790.0	ตร.ม.	290.00	70.00	229,100.00	55,300.00	284,400.00
	คำ AZ150 ติดฉนวนกันความร้อนหนา 10 มม.							
	แปเหล็ก C- 125x50x20x2.3 มม.	918.0	เมตร	110.50	51.00	101,439.00	46,818.00	148,257.00
	เชิงชาย ปิดลอน ไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป ขนาด 2.2x23.5 ซม.	92.0	เมตร	150.00	94.00	13,800.00	8,648.00	22,448.00
	เหล็กจันทันกลางสีเหลี่ยมผืนผ้า 125x50x3.2 มม.	243.6	เมตร	116.46	82.60	28,369.66	20,121.36	48,491.02
	เหล็กดัดกลางสีเหลี่ยมผืนผ้า 125x50x3.2 มม.	41.4	เมตร	116.46	82.60	4,821.44	3,419.64	8,241.08
	เหล็กค้ำยันกลางสีเหลี่ยมผืนผ้า 100x50x3.2 มม.	22.1	เมตร	100.11	70.10	2,212.43	1,549.21	3,761.64
	เพลทเหล็ก 0.20x0.20 หน้า 6 มม.	39.0	แผ่น	58.55	23.42	2,283.45	913.38	3,196.83
	Anchor Bolt RB 9 มม.เชื่อมติด	78.0	ชุด	54.00	12.00	4,212.00	936.00	5,148.00
	งานประตู หน้าต่าง และ ช่องแสง							
	ป1 (ประตูอะลูมิเนียมเหล็กรวมค่าแรง)	1.0	ชุด	21,600.00		21,600.00	-	21,600.00
	ป2	74.0	ชุด	3,090.00	500.00	228,660.00	37,000.00	265,660.00
	ป3	75.0	ชุด	4,400.00	980.00	330,000.00	73,500.00	403,500.00
	ป4	73.0	ชุด	850.00	350.00	62,050.00	25,550.00	87,600.00
	ป5 (ประตูอะลูมิเนียมเหล็กรวมค่าแรง)	9.0	ชุด	13,500.00		121,500.00	-	121,500.00
	ป6	1.0	ชุด	850.00	360.00	850.00	360.00	1,210.00
	ป7	1.0	ชุด	4,700.00	1,000.00	4,700.00	1,000.00	5,700.00
	ป8	2.0	ชุด	2,770.00	600.00	5,540.00	1,200.00	6,740.00
	ป9 (ในแบบไม่มี)		ชุด	2,931.00	480.00	-	-	-
	น1	74.0	ชุด	3,330.00	700.00	246,420.00	51,800.00	298,220.00
	น2	8.0	ชุด	12,926.00	2,000.00	103,408.00	16,000.00	119,408.00


ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการ



กรรมการ




ชื่อ งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสแบบBRU.B 2018 - 004 แบบ ปร.4
5 พฤศจิกายน 2561


หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	น3 (ยกเล็ก)		ชุด	2,170.00	750.00	-	-	-	
	น4	73.0	ชุด	1,600.00	350.00	116,800.00	25,550.00	142,350.00	
	น5 (หน้าต่างอะลูมิเนียมเหล็กรวมค่าแรง)	1.0	ชุด	20,655.00		20,655.00	-	20,655.00	
	น7	1.0	ชุด	2,967.00	400.00	2,967.00	400.00	3,367.00	
	งานสุขภัณฑ์ และ อุปกรณ์								
	โถส้วมนั่งราบ แบบถังพักน้ำ+วาล์ว	73.0	ชุด	2,080.00	400.00	151,840.00	29,200.00	181,040.00	
	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน+ก๊อกน้ำ (อุปกรณ์ครบ)	73.0	ชุด	2,100.00	400.00	153,300.00	29,200.00	182,500.00	
	ฝักบัวอาบน้ำ 1 ฟังก์ชัน ชนิด Stainless	73.0	ชุด	500.00	50.00	36,500.00	3,650.00	40,150.00	
	พร้อมขอแขวน สายอ่อน								
	ราวแขวนผ้า ชนิด Stainless	73.0	ชุด	430.00	50.00	31,390.00	3,650.00	35,040.00	
	สายชำระสายอ่อน ชนิด โครเนียม	73.0	ชุด	350.00	50.00	25,550.00	3,650.00	29,200.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิก	73.0	ชุด	233.00	50.00	17,009.00	3,650.00	20,659.00	
	ที่ใส่สบู่ เซรามิก	73.0	ชุด	261.00	50.00	19,053.00	3,650.00	22,703.00	
	กระจกเงาเงียรปรี ขนาด0.6x0.8ม.หนา 5มม.	73.0	ชุด	650.00	50.00	47,450.00	3,650.00	51,100.00	
	ก๊อกน้ำล้างพื้น	73.0	ชุด	120.00	25.00	8,760.00	1,825.00	10,585.00	
	อ่างล้างจานสแตนเลส พร้อมก๊อกโค้ง	73.0	ชุด	1,790.00	200.00	130,670.00	14,600.00	145,270.00	
	ขนาดกว้าง 50x100ซม.ลึก17ซม.พร้อมก๊อก								
	งานราวบันไดและระเบียงเหล็ก								
	ราวระเบียงเหล็กพร้อมทาสีน้ำมัน								
	ขนาด 0.95X1.00 เมตร	4.0	ชุด	750.00	50.00	3,000.00	200.00	3,200.00	
	ขนาด 1.70X1.00 เมตร	16.0	ชุด	780.00	50.00	12,480.00	800.00	13,280.00	
	ขนาด 1.50X0.30 เมตร	43.0	ชุด	440.00	50.00	18,920.00	2,150.00	21,070.00	
	ขนาด 0.75X0.30 เมตร	9.0	ชุด	320.00	50.00	2,880.00	450.00	3,330.00	
	ขนาด 3.90X0.30 เมตร	3.0	ชุด	840.00	50.00	2,520.00	150.00	2,670.00	
	ขนาด 1.20X1.00 เมตร	14.0	ชุด	730.00	50.00	10,220.00	700.00	10,920.00	
	ขนาด 1.10X0.30เมตร		ชุด	440.00	50.00	-	-	-	
	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø 2"หนา 2 มม.	48.0	ม.	76.50	34.56	3,672.00	1,658.88	5,330.88	
	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø 1 1/2"หนา 2 มม.	96.0	ม.	58.50	27.36	5,616.00	2,626.56	8,242.56	
	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø 1"หนา 2 มม.	42.0	ม.	40.83	18.72	1,714.86	786.24	2,501.10	
	บันไดขึ้นถึงน้ำ	1.0	ชุด	3,200.00	600.00	3,200.00	600.00	3,800.00	
	จุกบันได PVC 2"	223.2	เมตร	75.00	40.00	16,740.00	8,928.00	25,668.00	
	ราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด Ø1"หนา2มม.(นอกระเบียง)	73.0	ชุด	110.00	70.00	8,030.00	5,110.00	13,140.00	
	งานป้ายชื่อห้องพักและห้องอื่นๆในอาคาร	76.0	ชุด	100.00	30.00	7,600.00	2,280.00	9,880.00	
	รายการที่ 1.2 รวมเป็นเงิน					4,577,532.44	2,158,528.37	6,736,060.81	


ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการ



กรรมการ




ชื่อ งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสแบบBRU.B 2018 - 004 แบบ ปร.4
5 พฤศจิกายน 2561


หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน	
1.3	หมวดงานสี							
	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 %	7,109.4	ตร.ม.	30.00	28.00	213,282.00	199,063.20	412,345.20
	สีน้ำมัน	1,084.3	ตร.ม.	35.00	38.00	37,948.75	41,201.50	79,150.25
	รายการที่ 1.3 รวมเป็นเงิน					251,230.75	240,264.70	491,495.45
1.4	หมวดงานวิศวกรรมสุขาภิบาล							
	ถังเก็บน้ำสแตนเลส 3000 ลิตร	8.0	ใบ	19,688.00	500.00	157,504.00	4,000.00	161,504.00
	อุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำ	1.0	เหมา	15,750.40	400.00	15,750.40	400.00	16,150.40
	เครื่องสูบน้ำประปา CWP1. CWP2 +ตู้ควบคุม	2.0	ชุด	31,000.00	1,500.00	62,000.00	3,000.00	65,000.00
	อุปกรณ์ประกอบ CWP1. CWP2	2.0	ชุด	6,200.00	300.00	12,400.00	600.00	13,000.00
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน							
	ขุดดิน ดินถม	49.0	ลบ.ม.	-	125.00	-	6,125.00	6,125.00
	ทรายรองพื้น	3.5	ลบ.ม.	550.00	91.00	1,925.00	318.50	2,243.50
	คอนกรีตสำเร็จรูป Ksc.ทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม.	1.5	ลบ.ม.	1,750.00	398.00	2,625.00	597.00	3,222.00
	คอนกรีตสำเร็จรูป Ksc.ทรงกระบอก 240กก./ตร.ชม.	23.0	ลบ.ม.	1,890.65	498.00	43,484.95	11,454.00	54,938.95
	เหล็กเสริม RB6 (SR24)	6.0	กก.	22.52	4.10	135.12	24.60	159.72
	เหล็กเสริม RB9 (SR24)	380.0	กก.	21.24	4.10	8,071.20	1,558.00	9,629.20
	เหล็กเสริม DB12 (SD40)	1,409.0	กก.	20.30	3.30	28,602.70	4,649.70	33,252.40
	เหล็กเสริม DB16 (SD40)	365.0	กก.	20.30	2.90	7,409.50	1,058.50	8,468.00
	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	65.0	กก.	27.32		1,775.80	-	1,775.80
	ไม้แบบทั่วไป คิดราคา 50%	138.0	ตร.ม.	263.32	115.00	36,338.16	15,870.00	52,208.16
	ไม้ค้ำแบบ (คิด 30%)	10.0	ตัน	55.00	-	550.00	-	550.00
	ตะปู	35.0	กก.	30.37		1,062.95	-	1,062.95
	ท่อ CW ท่อน้ำดี(PVC ชั้น 13.5)							
	- DIA 1/2"	50.4	เมตร	13.08	30.00	659.23	1,512.00	2,171.23
	- DIA 3/4"	1,308.3	เมตร	15.65	30.00	20,474.90	39,249.00	59,723.90
	- DIA 2"	81.5	เมตร	57.20	40.00	4,661.80	3,260.00	7,921.80
	- DIA 3"	63.7	เมตร	132.00	75.00	8,408.40	4,777.50	13,185.90
	- DIA 4"	112.6	เมตร	212.30	120.00	23,904.98	13,512.00	37,416.98
	ข้อต่อ ข้องอ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5	1.0	เหมา	23,243.72	6,973.12	23,243.72	6,973.12	30,216.84
	- FITTING & SUPPORT ท่อน้ำดี (CW)	1.0	เหมา	5,810.93	1,743.28	5,810.93	1,743.28	7,554.21
	ท่อ S , W , V (PVC ชั้น 8.5)							
	- DIA 1 1/2"	149.4	เมตร	25.08	30.00	3,746.95	4,482.00	8,228.95
	- DIA 2"	361.9	เมตร	39.60	40.00	14,331.24	14,476.00	28,807.24
	- DIA 3"	285.3	เมตร	86.90	75.00	24,792.57	21,397.50	46,190.07


ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการ



กรรมการ




ชื่อ งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสแบบBRU.B 2018 - 004 แบบ ปร.4
5 พฤศจิกายน 2561


หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	- DIA 4"	160.2	เมตร	140.80	120.00	22,556.16	19,224.00	41,780.16	
	- DIA 6"	63.0	เมตร	298.10	250.00	18,780.30	15,750.00	34,530.30	
	- DIA 8"	55.8	เมตร	479.60	250.00	26,761.68	13,950.00	40,711.68	
	ข้อต่อ ข้องอ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5	1.0	เหมา	44,387.56	13,316.27	44,387.56	13,316.27	57,703.83	
	- FITTING & SUPPORT ท่อน้ำดี (CW)	1.0	เหมา	11,096.89	3,329.07	11,096.89	3,329.07	14,425.96	
	GATE VALVE (ประตูน้ำทองเหลือง)								
	- DIA 1/2" แรงดัน 125 ปอนด์	73.0	อัน	216.00	150.00	15,768.00	10,950.00	26,718.00	
	BUTTERFLY VALVE								
	- DIA 4" ชนิด METAL SEAT	2.0	อัน	1,728.00	250.00	3,456.00	500.00	3,956.00	
	CHECK VALVE								
	- DIA 3"	3.0	อัน	656.00	300.00	1,968.00	900.00	2,868.00	
	- DIA 4"	2.0	อัน	656.00	300.00	1,312.00	600.00	1,912.00	
	STOP VALVE								
	- DIA 1/2"	146.0	อัน	165.00	50.00	24,090.00	7,300.00	31,390.00	
	FLOOR DRAIN								
	- DIA 2 1/2"	146.0	อัน	265.00	100.00	38,690.00	14,600.00	53,290.00	
	ROOF DRAIN								
	- DIA 4" (ยกเล็ก)		อัน	1,625.00	200.00	-	-	-	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- DIA 3"	10.0	อัน	600.00	100.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	
	- DIA 4"	19.0	อัน	630.00	120.00	11,970.00	2,280.00	14,250.00	
	CLEAN OUT								
	- DIA 3"	63.0	อัน	180.00	100.00	11,340.00	6,300.00	17,640.00	
	- DIA 4"	24.0	อัน	235.00	120.00	5,640.00	2,880.00	8,520.00	
	WATER METER								
	- DIA 1/2"	73.0	อัน	955.00	120.00	69,715.00	8,760.00	78,475.00	
	P-TRAP								
	- DIA 2"	146.0	อัน	165.00	80.00	24,090.00	11,680.00	35,770.00	
	งานระบบป้องกันอัคคีภัย								
	FIRE HOSE CABINET+มีขวานดับเพลิง	4.0	ชุด	14,020.00	-	56,080.00	-	56,080.00	
	FDC 100X65X65mm.(หัวท่อน้ำจากกรดดับเพลิง)	1.0	ชุด	12,000.00	1,200.00	12,000.00	1,200.00	13,200.00	
	FIRE VAIVE BOX ดับเพลิง	1.0	ชุด	2,500.00	750.00	2,500.00	750.00	3,250.00	
	CHECK VALVE DIA Ø 4" ดับเพลิง	1.0	อัน	656.00	300.00	656.00	300.00	956.00	
	BUTTERFLY VALVE DIA Ø 4" ดับเพลิง	1.0	อัน	1,728.00	400.00	1,728.00	400.00	2,128.00	


ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....



กรรมการ.....



กรรมการ.....




ชื่อ งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสแบบBRU.B 2018 - 004 แบบ ปร.4
5 พฤศจิกายน 2561


หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน	
	ท่อดับเพลิง Schedule 10							
	- DIA 2 1/2"	30.0	เมตร	144.00	200.00	4,320.00	6,000.00	10,320.00
	- DIA 4"	36.0	เมตร	222.75	375.00	8,019.00	13,500.00	21,519.00
	ข้อต่อ ข้องอ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5	1.0	เหมา	6,169.50	1,850.85	6,169.50	1,850.85	8,020.35
	- FITTING & SUPPORT ท่อน้ำดี (CW)	1.0	เหมา	1,233.90	370.17	1,233.90	370.17	1,604.07
	งานทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.0	เหมา	3,701.70	1,110.51	3,701.70	1,110.51	4,812.21
	ถังบำบัดน้ำเสีย							
	ถังบำบัดแบบเดิมอากาศ ขนาด 5 ลบ.ม.	4.0	ชุด	210,000.00	10,400.00	840,000.00	41,600.00	881,600.00
	ฐานรากงานถังบำบัด (คิดวัสดุรวมค่าแรง)	4.0	ชุด	22,411.00		89,644.00	-	89,644.00
	รายการที่ 1.4 รวมเป็นเงิน					1,873,343.19	361,438.56	2,234,781.75
1.5	หมวดงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้							
	FIRE ALARM CONTROL PANEL	1.0	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00
	FIRE ALARM BELL 6"	12.0	ชุด	1,040.00	80.00	12,480.00	960.00	13,440.00
	MANUAL STATION	12.0	ชุด	900.00	80.00	10,800.00	960.00	11,760.00
	PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR	4.0	ชุด	1,040.00	80.00	4,160.00	320.00	4,480.00
	สาย THW 2.5 SQ.mm.	896.0	เมตร	8.38	7.00	7,508.48	6,272.00	13,780.48
	ท่อ EMT DIA 1/2 "	412.0	เมตร	25.49	22.00	10,501.88	9,064.00	19,565.88
	ACCESSORIES	1.0	เหมา	1,801.04	1,533.60	1,801.04	1,533.60	3,334.64
	งานระบบโทรทัศน์							
	จานดาวเทียม จาน C BAND1.5m(4ชั้น)+หัวLNB	1.0	ชุด	1,700.00	110.00	1,700.00	110.00	1,810.00
	สายนำสัญญาณ RG-6 / U Shield 95	56.3	เมตร	10.50	6.00	591.15	337.80	928.95
	TV OUT LET	1.0	ชุด	160.00	80.00	160.00	80.00	240.00
	ท่อ 1/2" EMT	56.3	เมตร	25.49	22.00	1,435.09	1,238.60	2,673.69
	กล่อง TV Digitet (PSI)	1.0	ชุด	500.00	150.00	500.00	150.00	650.00
	อุปกรณ์ประกอบ	1.0	เหมา	268.62	180.64	268.62	180.64	449.26
	งานระบบโทรศัพท์							
	สายโทรศัพท์ ขนาด 1x3C-0.65 SQ.MM.TIEV	107.0	เมตร	9.35	5.00	1,000.45	535.00	1,535.45
	เต้ารับโทรศัพท์ พร้อมหน้ากาก	7.0	ชุด	160.00	80.00	1,120.00	560.00	1,680.00
	ท่อ 1/2" EMT	107.0	เมตร	25.49	22.00	2,727.43	2,354.00	5,081.43
	อุปกรณ์ประกอบ	1.0	เหมา	484.79	344.90	484.79	344.90	829.69
	รายการที่ 1.5 รวมเป็นเงิน					85,238.92	27,000.54	112,239.46
1.6	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง							
	แผงสวิตช์ประธาน(MDB)							
	หม้อแปลง315 KVA oil immersed transformer	1.0	ตัว	151,500.00	20,000.00	151,500.00	20,000	171,500.00


ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการ



กรรมการ




ชื่อ งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสแบบBRU.B 2018 - 004 แบบ ปร.4
5 พฤศจิกายน 2561


หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน	
	DROP-OUT FUSE 63A	1.0	ชุด	15,300	110.00	15,300.0	110.00	15,410.0
	ตู้ พร้อมเมน MCCB 400 AT/500 AF,3P	1.0	ชุด	24,000.00	110.00	24,000.00	110.00	24,110.00
	MCCB 80 AT/100 AF,3P	3.0	ชุด	2,630.00	110.00	7,890.00	330.00	8,220.00
	MCCB 70 AT/100 AF,3P	3.0	ชุด	2,630.00	110.00	7,890.00	330.00	8,220.00
	MCCB 30 AT/100 AF,3P	1.0	ชุด	2,580.00	110.00	2,580.00	110.00	2,690.00
	KILOWATT-HOUR METER	1.0	ชุด	9,000.00		9,000.00	-	9,000.00
	CURRENT TRANSFORMER 500/5A	3.0	ชุด	1,700.00		5,100.00	-	5,100.00
	CONTROL FUSE 5A	1.0	ชุด	150.00		150.00	-	150.00
	VOLT METER 0-500 V	1.0	ชุด	3,100.00		3,100.00	-	3,100.00
	AMP METER 0-500 A	1.0	ชุด	1,370.00		1,370.00	-	1,370.00
	SELECTOR VOLT	1.0	ชุด	400.00		400.00	-	400.00
	SELECTOR AMP	1.0	ชุด	400.00		400.00	-	400.00
	PILOT LAMP	3.0	ชุด	150.00		450.00	-	450.00
	Grounding System	1.0	ชุด	4,000.00	120.00	4,000.00	120.00	4,120.00
	Accessories	1.0	ชุด	6,900.00	207.00	6,900.00	207.00	7,107.00
	แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติและเซอร์กิตเบรกเกอร์							
	LP1							
	18 วงจร พร้อมเมน 3P 70 AT /100AF	1.0	ชุด	6,400.00	1,000.00	6,400.00	1,000.00	7,400.00
	CB 20 AT 1P IC 5 kA	18.0	ชุด	153.00	110.00	2,754.00	1,980.00	4,734.00
	LP2							
	24 วงจร พร้อมเมน 3P 80 AT /100AF	1.0	ชุด	6,870.00	1,000.00	6,870.00	1,000.00	7,870.00
	CB 20 AT 1P IC 5 kA	24.0	ชุด	153.00	110.00	3,672.00	2,640.00	6,312.00
	LP3							
	24 วงจร พร้อมเมน 3P 80 AT /100AF	1.0	ชุด	6,870.00	1,000.00	6,870.00	1,000.00	7,870.00
	CB 20 AT 1P IC 5 kA	24.0	ชุด	153.00	110.00	3,672.00	2,640.00	6,312.00
	LP4							
	24 วงจร พร้อมเมน 3P 80 AT /100AF	1.0	ชุด	6,870.00	1,000.00	6,870.00	1,000.00	7,870.00
	CB 20 AT 1P IC 5 kA	24.0	ชุด	153.00	110.00	3,672.00	2,640.00	6,312.00
	EP1							
	18 วงจร พร้อมเมน 3P 30 AT /100AF	1.0	ชุด	6,400.00	1,000.00	6,400.00	1,000.00	7,400.00
	CB 10 AT 1P IC 5 kA	8.0	ชุด	153.00	110.00	1,224.00	880.00	2,104.00

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการ



กรรมการ




ชื่อ งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสแบบBRU.B 2018 - 004 แบบ ปร.4
5 พฤศจิกายน 2561


หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	CB 20 AT 1P IC 5 kA	9.0	ชุด	153.00	110.00	1,377.00	990.00	2,367.00	
	CB 30 AT 1P IC 5 kA	1.0	ชุด	153.00	110.00	153.00	110.00	263.00	
	สายไฟฟ้า								
	THW 35 SQ.MM	361.7	เมตร	113.90	30.00	41,197.63	10,851.00	52,048.63	
	THW 25 SQ.MM	10.9	เมตร	85.80	25.00	935.22	272.50	1,207.72	
	THW 10 SQ.MM	90.4	เมตร	35.00	16.00	3,164.00	1,446.40	4,610.40	
	THW 6 SQ.MM	2,922.4	เมตร	20.23	12.00	59,120.15	35,068.80	94,188.95	
	THW 4 SQ.MM	1,587.4	เมตร	12.21	10.00	19,382.15	15,874.00	35,256.15	
	THW 2.5 SQ.MM	7,427.8	เมตร	5.90	7.00	43,824.02	51,994.60	95,818.62	
	THW 1.5 SQ.MM	8,891.0	เมตร	3.70	5.00	32,896.70	44,455.00	77,351.70	
	ท่อเดินสายไฟ								
	EMT 1/2 "	8,159.4	เมตร	25.49	22.00	207,983.11	179,506.80	387,489.91	
	EMT 3/4"	2,946.7	เมตร	36.80	24.00	108,437.64	70,720.20	179,157.84	
	IMC 3/4"	2.7	เมตร	71.87	27.00	194.05	72.90	266.95	
	IMC 1 1/2 "	2.7	เมตร	153.71	35.00	415.02	94.50	509.52	
	IMC 2 "	90.4	เมตร	210.00	45.00	18,984.00	4,068.00	23,052.00	
	WIRE WAY ขนาด 4"X6"	202.0	เมตร	208.00	55.00	42,016.00	11,110.00	53,126.00	
	- FITTING & SUPPORT	1.0	เหมา	33,601.38	25,446.24	33,601.38	25,446.24	59,047.62	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	สวิตช์ทางเดียว (กล่องละ 1 สวิตช์)	6.0	ชุด	70.00	80.00	420.00	480.00	900.00	
	สวิตช์ทางเดียว (กล่องละ 2 สวิตช์)	160.0	ชุด	100.00	90.00	16,000.00	14,400.00	30,400.00	
	สวิตช์ทางเดียว (กล่องละ 3 สวิตช์)	1.0	ชุด	130.00	100.00	130.00	100.00	230.00	
	เต้ารับ (คู่) ชนิดมีกราวด์	314.0	ชุด	170.00	90.00	53,380.00	28,260.00	81,640.00	
	ดวงโคม								
	ดวงโคม LED 1x16Wแบบสะท้อนแสงอะลูมิเนียม	209.0	ชุด	1,300.00	135.00	271,700.00	28,215.00	299,915.00	
	แบบติดลอย / กรณีมีฝ้าให้ใช้แบบฝังฝ้า								
	ดวงโคม LED 1x8W แบบสะท้อนแสงอะลูมิเนียม	149.0	ชุด	1,100.00	135.00	163,900.00	20,115.00	184,015.00	
	แบบติดลอย / กรณีมีฝ้าให้ใช้แบบฝังฝ้า								
	DOWNLIGHT 1x11วัตต์ Ø=6"(150 มม.)ติดลอย	1.0	ชุด	398.00	115.00	398.00	115.00	513.00	
	ไฟฉุกเฉินLED 2x3.8 W Batt & ChargerØ	13.0	ชุด	1,100.00	115.00	14,300.00	1,495.00	15,795.00	
	สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง								
	ป้ายทางออก,บอกทาง 2x11 W Batt & Charger	9.0	ชุด	2,850.00	115.00	25,650.00	1,035.00	26,685.00	
	โคมไฟกึ่งติดผนังนอกอาคารหลอด LED 11W	3.0	ชุด	2,150.00	165.00	6,450.00	495.00	6,945.00	
	ตู้รวมมิเตอร์(เล็ก)12ช่อง ขนาด750x800x150mm.	7.0	ชุด	3,810.00	110.00	26,670.00	770.00	27,440.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการ



กรรมการ




ชื่อ งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสแบบBRU.B 2018 - 004 แบบ ปร.4
5 พฤศจิกายน 2561


หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน	
	มิเตอร์ 1P ขนาด15 A (45 A)	73.0	ชุด	2,000.00	100.00	146,000.00	7,300.00	153,300.00
	CM 1P ขนาด 20 A thermal magnetic	73.0	ชุด	1,350.00	100.00	98,550.00	7,300.00	105,850.00
	พัดลมโคจร ขนาด 16"	73.0	ชุด	1,600.00	400.00	116,800.00	29,200.00	146,000.00
	ระบบล่อฟ้า							
	เสาหล่อฟ้า ทองแดงแท้ 3/4" ยาว 60 ซม.	8.0	ชุด	1,065.00	100.00	8,520.00	800.00	9,320.00
	สาย 50 SQ.MM. เปลือย	180.0	เมตร	70.00	5.00	12,600.00	900.00	13,500.00
	Grounding System	2.0	ชุด	3,000.00		6,000.00	-	6,000.00
	รายการที่ 1.6 รวมเป็นเงิน					1,869,583.07	630,157.94	2,499,741.01
1.7	หมวดงานบริเวณ							
	ดินชุดทั่วไป พร้อมถมกลับ	131.2	ลบ.ม.	-	99.00	-	12,988.80	12,988.80
	งานทำถนนและงานระบบระบายน้ำรอบอาคาร							
	ทรายรองพื้น	41.6	ลบ.ม.	514.02	91.00	21,383.23	3,785.60	25,168.83
	คอนกรีตสำเร็จรูป Ksc.ทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม.	0.7	ลบ.ม.	1,750.00	398.00	1,225.00	278.60	1,503.60
	คอนกรีตสำเร็จรูป Ksc.ทรงกระบอก 240กก./ตร.ซม.	124.9	ลบ.ม.	1,890.65	498.00	236,142.19	62,200.2	298,342.39
	เหล็กเส้น RB 25 มม. SR 24	215.7	กก.	20.46	3.30	4,413.22	711.81	5,125.03
	เหล็กเสริม DB12 (SD40)	57.0	กก.	20.30	3.30	1,157.51	188.17	1,345.67
	แผ่นพลาสติกกรองพื้น	150.4	ตรม.	6.00	5.00	902.40	752.0	1,654.40
	ขอบคันหิน 0.15x0.3x1.0 เมตร	78.0	เมตร	164	25.00	12,792.00	1,950.00	14,742.00
	ท่อ คสล. Ø 60 ซม.ยาว 1เมตร	120.0	ท่อน	440	138.79	52,800.00	16,654.80	69,454.80
	ท่อ คสล. Ø 80 ซม.ยาว 1เมตร	74.0	ท่อน	690	263.55	51,060.00	19,502.70	70,562.70
	(บ.2)บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.2x1.2 เมตร	3.0	บ่อ	4,800	1,440	14,400.00	4,320.00	18,720.00
	ฝารางเหล็กแบน ขนาด 75 มม.หนา 9มม.	3.0	ชุด	5,600	1,680	16,800.00	5,040.00	21,840.00
	(บ.1)บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.0x1.0 เมตร	11.0	บ่อ	2,900	870	31,900.00	9,570.00	41,470.00
	ฝารางเหล็กแบน ขนาด 75 มม.หนา 9มม.	11.0	ชุด	3,900	1,170	42,900.00	12,870.00	55,770.00
	เหล็กไวเมท ขนาดลวด 4 มม.# 0.15 ม.	833.2	ตรม.	36.00	5.00	29,995.20	4,166.00	34,161.20
	สีทาถนนและที่จอดรถ	1.0	เหมา	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	5,100.00
	สายไฟฟ้า							
	YYY 300 SQ.MM(สายจากหม้อแปลงเข้าMDB)	66.6	เมตร	1,085.04	140.00	72,263.7	9,324	81,587.7
	YYY 150 SQ.MM(สายจากหม้อแปลงเข้าMDB)	22.5	เมตร	537.12	100.00	12,085.2	2,250	14,335.2
	SAC 150 SQ.MM(สายแรงสูงเข้าหม้อแปลง)	95.8	เมตร	350.00	100.00	33,530.0	9,580	43,110.0
	ท่อเดินสายไฟ							
	HDPE Ø 5" ชั้น 4	22.5	เมตร	50.0	42.00	1,125.0	945	2,070.0
	ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า							
	เสาแรงสูง 12 เมตร 2 ต้น คานรับหม้อแปลง ลูกถ้วย	1.0	ชุด	11,796	1,600.00	11,796.00	1,600	13,396.00


ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการ



กรรมการ




ชื่อ งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสแบบBRU.B 2018 - 004 แบบ ปร.4
5 พฤศจิกายน 2561


หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา / หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	งานปักเสาไฟแรงต่ำ สูง 12 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบ	2.0	ต้น	4,780.00	225.00	9,560.00	450.00	10,010.00	
	รายการที่ 1.7 รวมเป็นเงิน					661,230.61	181,227.68	842,458.29	
1.8	หมวดงานปรับปรุงสวนสาธารณะ								
	ดินขุดทั่วไป พร้อมถมกลับ	20.4	ลบ.ม.	-	99.00	-	2,019.60	2,019.60	
	งานทำถนนและงานทางเดินสวนสาธารณะ								
	ทรายรองพื้น	127.0	ลบ.ม.	514.02	91.00	65,280.54	11,557.00	76,837.54	
	คอนกรีตสำเร็จรูป Ksc.ทรงกระบอก 240กก./ตร.ชม.	39.9	ลบ.ม.	1,890.65	498.00	75,436.94	19,870.2	95,307.14	
	(F6) ปลุกหญ้าขนาดเล็ก	1,489.6	ตรม.	22.00	5.00	32,771.20	7,448.00	40,219.20	
	(F7) คอนกรีตพิมพ์ลาย (ลายโค้ง)	492.1	ตรม.	450.00		221,445.00	-	221,445.00	
	(F8) คอนกรีตพิมพ์ลาย (ลายบล็อกเหลี่ยม)	307.0	ตรม.	450.00		138,150.00	-	138,150.00	
	งานทำศาลา	2.0	เหมา	70,800.00	26,000.00	141,600.00	52,000.00	193,600.00	
	เสาไฟโซล่าเซลล์ หลอด LED 30W สูง 4.00 ม.	32.0	ชุด	20,900.00	1,500.00	668,800.00	48,000.0	716,800.00	
	ขอบคันหิน 0.15x0.3x1.0 เมตร	106.0	เมตร	164	25.00	17,384.00	2,650.00	20,034.00	
	งานทำบันไดทางเข้าด้านบน	1.0	เหมา	12,900	5,800.00	12,900.00	5,800.00	18,700.00	
	ตะแกรง Wire mesh 4 มม. # 0.20 ม.	799.1	ตรม.	25.00	5.00	19,977.50	3,995.50	23,973.00	
	สีทาสนามลานเครื่องออกกำลังกายและขอบคันหิน	1.0	เหมา	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	5,100.00	
	แผงโซล่าเซลล์สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติและตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต								
	<u>LP5 ศาลา มีจำนวน 2 ศาลา</u>								
	ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิตกันน้ำ	2.0	ชุด	1,100.00		2,200.00	-	2,200.00	
	ลูกเซอร์กิต CB 20 AT 1P IC 5 kA	2.0	ชุด	153.00		306.00	-	306.00	
	สายไฟฟ้าและสวิตช์								
	สวิตช์ปิด-เปิดอัตโนมัติ(แบบระบบตั้งเวลาเปิด-ปิด)	2.0	ชุด	1,045.00	100.00	2,090.00	200.00	2,290.00	
	EMT 1/2 "	5.1	เมตร	25.49	22.00	130.00	112.20	242.20	
	THW 1.5 SQ.MM	10.2	เมตร	3.70	5.00	37.74	51.00	88.74	
	แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห้ง	2.0	ชุด	1,320.00	100.00	2,640.00	200.00	2,840.00	
	ขนาดความจุ 12V/18AH. (Seal Lead)								
	แผงโซล่าเซลล์30 W MONO/POLY CRYSTALLINE	2.0	ชุด	990.00	100.00	1,980.00	200.00	2,180.00	
	ดวงโคมศาลา								
	ดวงโคม LED 1x16Wแบบสะท้อนแสงอะลูมิเนียม	2.0	ชุด	1,100.00	135.00	2,200.00	270.00	2,470.00	
	แบบติดลอย / กรณีมีฝ้าให้ใช้แบบฝังฝ้า								
	รายการที่ 1.8 รวมเป็นเงิน					1,408,328.91	156,473.50	1,564,802.41	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการ



กรรมการ

