



แบบ ปร.6

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU.IN 2021-001

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น	962,000.00	
2	ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	488,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)เป็นเงินทั้งสิ้น	1,450,000.00	
	หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวิสาข์ แผงเวียง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสมบัติ ประจัญสานต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยากร ทองดี)



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบ งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU.IN 2021-001

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน/บาท	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้างเป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	456,884.50	31,981.92	488,866.42	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			488,866.415	
คิดเป็น (	สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			488,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิสาข์ แผงเวียง)

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ ประจักษ์ฐานต์)

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยากร ทองดี)



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบ งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบเลขที่ BRU.IN 2021-001

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

ใช้ราคากลางกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างเป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรอง อธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น	736,993.23	1.3055	962,144.66	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
สรุป คิดเป็น (	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ เก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน			962,144.66 962,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน..... 236.00 ตรม.

รวมค่าก่อสร้างอาคาร เฉลี่ย..... 4,076.27 บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิสาข์ แฝงเวียง)

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ ประจักษ์คานต์)

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยากร ทองดี)

แบบ ปร.4

8 มีนาคม 2564

[illegible]

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

..กิจกรรมการ

..กิจกรรมการ

ព័ន្ធអាកាស

บัญชีปริมาณวัสดุและราคางานผู้รับจ้างยังดำเนินการ

ชื่อ งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองอิการบตี ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

รหัสแบบBRU.IN 2021-001 แบบ ปร.4

8 มีนาคม 2564

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	รวม
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
1	หมวดปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองอิการบตี ชั้น 2								
	งวดที่ 1								
	หมวดปรับปรุง								
	ห้องประชุม								
	งานรื้อถอนวงกบ บานหน้าต่าง น.2	16.9	ตรม.		100.00		1,690.00	1,690.00	
	ขนาด 1.55 x 3.65 ม. (จำนวน 3ชุด)								
	งานรื้อถอนวงกบ บานหน้าต่าง น.4	4.1	ตรม.		100.00		410.00	410.00	
	ขนาด 1.55 x 2.70 ม. (จำนวน 1ชุด)								
	งานรื้อถอนวงกบ บานหน้าต่าง น.5	1.3	ตรม.		100.00		130.00	130.00	
	ขนาด 1.55 x 0.88 ม. (จำนวน 1ชุด)								
	งานรื้อถอนฝ้าผ้าบาน บานหน้าต่าง น.2	16.9	ตรม.		100.00		1,690.00	1,690.00	
	ขนาด 1.55 x 3.65 ม. (จำนวน 3ชุด)								
	งานรื้อถอนฝ้าผ้าบาน บานหน้าต่าง น.4 และ น.5	5.6	ตรม.		100.00		560.00	560.00	
	ขนาด 1.55 x 3.65 ม. (จำนวน 1ชุด)								
	งานรื้อถอนท่อและระบบอินเตอร์เน็ต หลังโต๊ะประธาน	6.0	ม.		100.00		600.00	600.00	
	พร้อมติดตั้งใหม่ตำแหน่งเดิม								
	หมวดที่ 1.1.1 รวมเป็นเงิน						5,080.00	5,080.00	
	งวดที่ 2								
	หมวดปรับปรุง								
	ห้องประชุม								
	น.1 หน้าต่างวงกบ บานเลื่อนอะลูมิเนียม	4.0	ชุด	10,000.00		40,000.00		40,000.00	
	ป.4 ประตูวงกบไม้ บานเปิดคู่ตกแต่งไม้ลามิเนต	1.0	ชุด	11,000.00	500.00	11,000.00	500.00	11,500.00	
	(ให้ใช้บานประตูเดิมมาตกแต่งใหม่)								
	หมวดที่ 1.1.7 รวมเป็นเงิน					51,000.00	500.00	51,500.00	
	งวดที่ 3								
2	หมวดปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2								
	งานประตู หน้าต่าง และ ช่องแสง								
	ป.2 ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็งปิดผิวลามิเนต	2.0	ชุด	11,000.00	500.00	22,000.00	1,000.00	23,000.00	
	งานผิวพื้น								
	(พ2) งานปูพื้นพรมแผ่นทอห้วงปลายตัด เกรด A	126.4	ตรม.	560.00	80.00	70,784.00	10,112.00	80,896.00	
	รายการที่ 2 รวมเป็นเงิน					92,784.00	11,112.00	103,896.00	
	งวดที่ 4								
	งานฝ้าเพดาน								

บัญชีปริมาณวัสดุและราคางานผู้รับจ้างยังดำเนินการ

ชื่อ งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

รหัสแบบBRU.IN 2021-001 แบบ ปร.4

8 มีนาคม 2564

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	รวม
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 %	5.3	ตร.ม.	30.00	28.00	159.00	148.40	307.40	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (งานเก็บงานและทดสอบระบบ)								
	ตู้ควบคุม อุปกรณ์ครบ 12 วงจร (ตู้ DB)	1.0	ชุด		13.03		13.03	13.03	
	CB 20 AT 3P IC 5 kA	4	ชุด		13.03		52.12	52.12	
	ตู้ควบคุม อุปกรณ์ครบ 18 วงจร (ตู้ LP1)	1.0	ชุด		13.03		13.03	13.03	
	CB 16 AT 1P IC 5 kA	15	ชุด		13.03		195.45	195.45	
	ตู้ควบคุม อุปกรณ์ครบ 12 วงจร (ตู้ EP2)	1.0	ชุด		13.03		13.03	13.03	
	CB 16 AT 1P IC 5 kA	8	ชุด		13.03		104.24	104.24	
	สายไฟฟ้า								
	THW 1.5 SQ.MM	100.0	เมตร	3.70	5.00	370.00	500.00	870.00	
	THW 2.5 SQ.MM	180.0	เมตร	5.90	7.00	1,062.00	1,260.00	2,322.00	
	THW 4 SQ.MM	29.4	เมตร	12.21	10.00	358.97	294.00	652.97	
	THW 10 SQ.MM	18.0	เมตร	35.00	16.00	630.00	288.00	918.00	
	ท่อเดินสายไฟ								
	EMT 1/2 "	100.0	เมตร	25.49	22.00	2,549.00	2,200.00	4,749.00	
	EMT 3/4 "	14.7	เมตร	36.80	24.00	540.96	352.80	893.76	
	EMT 1 "	4.5	เมตร	52.32	28.00	235.44	126.00	361.44	
	ท่อร้อย PVC. แบบวางบนพื้น ฝาโค้ง ขนาด 2"x3"	58.0	เมตร	182.50	30.00	10,585.00	1,740.00	12,325.00	
	- FITTING & SUPPORT	1.0	เหมา	1,699.89	509.34	1,699.89	509.34	2,209.23	
	ดวงโคม								
	โคมดาวไลท์ LED 11W Ø=6"(150 มม.)ติดลอย	44.0	ชุด	398.00	115.00	17,512.00	5,060.00	22,572.00	
	หลอดไฟLED 11W	20.0	ชุด						
	กล่องไฟหลอด LED แบบปรับขึ้นพร้อมเดินสายไฟ	16.8	ม.	474.00	80.00	7,963.20	1,344.00	9,307.20	
	ไฟฉุกเฉินLED 2x3.8 W Batt & ChargerØ	1.0	ชุด	1,100.00	115.00	1,100.00	115.00	1,215.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	สวิตช์ 2 ทาง (กล่องละ 1สวิตช์) หน้ากากPVCสีขาว	4.0	ชุด		18.06		72.24	72.24	
	สวิตช์ 2 ทาง (กล่องละ 2สวิตช์) หน้ากากPVCสีขาว	2.0	ชุด		21.33		42.66	42.66	
	สวิตช์ 2 ทาง (กล่องละ 3สวิตช์) หน้ากากPVCสีขาว	8.0	ชุด	150.00	90.00	1,200.00	720.00	1,920.00	
	พัดลมติดผนัง ขนาด 16"	2.0	ชุด	1600.0	400.0	3200.0	800.0	4000.0	
	เต้ารับ(คู่)ชนิดมีกราวด์+เต้ารับ(คู่)บนฝาเพดาน	10.0	ชุด	170.00	90.00	1,700.00	900.00	2,600.00	
	เต้ารับ (คู่) แบบวางพื้นชนิดมีกราวด์ มีหน้ากาก	36.0	ชุด	170.00	90.00	6,120.00	3,240.00	9,360.00	
	และฝาครอบกันน้ำ PVC สีขาว								

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ

บัญชีปริมาณวัสดุและราคางานผู้รับจ้างยังดำเนินการ

ชื่อ งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

รหัสแบบBRU.IN 2021-001 แบบ ปร.4

8 มีนาคม 2564

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	รายการที่ 4 รวมเป็นเงิน					56,985.46	20,103.34	77,088.80	
	งวดที่ 5								
	งานตกแต่งภายใน ด้านต่างๆ ดังนี้								
	งานฝ้า								
2	งานโครงไม้ปิดผิวไม้อัดยาง กรุหนา 3 ซม.	1.4	ตรม.	480.00	105.00	672.00	147.00	819.00	
	ค่าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"								
	ทาน้ำยากันปลวก แผ่นไม้อัดยาง								
	หนา 4 มม. พร้อมค่ากาวยางและ								
	ตะปูขนาดต่างๆ หรือ แม็กซ์ลัม								
2	งานโครงไม้ปิดผิวไม้อัดยาง กรุหนา 3 ซม.	2.0	ตรม.	208.56	45.62	417.12	91.24	508.36	
3	(ผ3)แผ่นวอลเปเปอร์ ลายไทย สีครีมลายคลื่นทอง	30.3	ตรม.	340.00	88.00	10,302.00	2,666.40	12,968.40	
4	(ผ6)แผ่นลามิเนตลาย Bronze Brushed Aluminium	3.4	ตรม.	1,955.00	88.00	6,647.00	299.20	6,946.20	
	ลายทองแดงคัดลาย หนา1มม.หนา0.8มม.								
5	STAINLESSผิวเงา จอพื้นมูตก กว้าง10x10มม.หนา1มม.	30.9	ม.	16.70	40.00	516.03	1,236.00	1,752.03	
6	บัวพื้นไม้ป๊ช ขนาด 16x100มม.ทำสีเคลือบด้านใส	15.4	ม.	104.50	40.00	1,609.30	616.00	2,225.30	
	งานฝ้า								
1	งานโครงไม้ปิดผิวไม้อัดยาง กรุหนา 1.5 ซม.	4.8	ตรม.	340.00	95.00	1,632.00	456.00	2,088.00	
	ค่าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"								
	ทาน้ำยากันปลวก แผ่นไม้อัดยาง								
	หนา 4 มม. พร้อมค่ากาวยางและ								
	ตะปูขนาดต่างๆ หรือ แม็กซ์ลัม								
2	งานโครงไม้ปิดผิวไม้อัดยาง กรุหนา 3 ซม.	0.2	ตรม.	480.00	105.00	96.00	21.00	117.00	
	ค่าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"								
	ทาน้ำยากันปลวก แผ่นไม้อัดยาง								
	หนา 4 มม. พร้อมค่ากาวยางและ								
	ตะปูขนาดต่างๆ หรือ แม็กซ์ลัม								
3	งานโครงไม้ปิดผิวไม้อัดยาง กรุหนา 15 ซม.	2.7	ตรม.	500.00	105.00	1,350.00	283.50	1,633.50	
	ค่าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"								
	ทาน้ำยากันปลวก แผ่นไม้อัดยาง								
	หนา 4 มม. พร้อมค่ากาวยางและ								
	ตะปูขนาดต่างๆ หรือ แม็กซ์ลัม								
4	งานโครงไม้ปิดผิวไม้อัดยาง กรุหนา 16.5 ซม.	0.2	ตรม.	505.00	105.00	101.00	21.00	122.00	
	ค่าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"								

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ

บัญชีปริมาณวัสดุและราคางานผู้รับจ้างยังดำเนินการ

ชื่อ งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

รหัสแบบBRU.IN 2021-001 แบบ ปร.4

8 มีนาคม 2564

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	รวม
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	ทาน้ำยากันปลวก แผ่นไม้อัดยาง								
	หนา 4 มม. พร้อมค่ากาวยางและ								
	ตะปูขนาดต่างๆ หรือ แม็กซ์ลัม								
5	งานโครงไม้ปิดผิวไม้อัดยาง กรุหนา 20 ซม.	4.5	ตรม.	515.00	110.00	2,317.50	495.00	2,812.50	
	ค่าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"								
	ทาน้ำยากันปลวก แผ่นไม้อัดยาง								
	หนา 4 มม. พร้อมค่ากาวยางและ								
	ตะปูขนาดต่างๆ หรือ แม็กซ์ลัม								
6	งานโครงไม้ปิดผิวไม้อัดยาง กรุหนา 21.5 ซม.	0.4	ตรม.	519.00	110.00	207.60	44.00	251.60	
	ค่าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"								
	ทาน้ำยากันปลวก แผ่นไม้อัดยาง								
	หนา 4 มม. พร้อมค่ากาวยางและ								
	ตะปูขนาดต่างๆ หรือ แม็กซ์ลัม								
7	(ผ4)แผ่นลามิเนตลาย Colorado Oak	7.3	ตรม.	583.00	88.00	4,255.90	642.40	4,898.30	
	ลายไม้สีขาวหนา0.8มม.								
8	(ผ5)แผ่นลามิเนตลายไม้ Tassili หนา0.8มม..	6.6	ตรม.	583.00	88.00	3,847.80	580.80	4,428.60	
9	(ผ7)ฉากหลังบุผ้าไหมไทย100% สีม่วง	2.9	ตรม.	800.00	93.00	2,320.00	269.70	2,589.70	
	พร้อมทำผิวด้วยน้ำยาสะท้อนน้ำ								
10	STAINLESSผิวเงา กระจกพื้นฉากกว้าง25x25มม.หนา1มม.	8.9	ม.	41.74	40.00	371.49	356.00	727.49	
11	บัวเชิงบันไดไม้ ขนาด 5 x 25 มม.ทำสีเคลือบด้านใส	3.6	ม.	81.00	40.00	291.60	144.00	435.60	
12	บัวกลางไม้ไม้ ขนาด 20x75 มม.ทำสีเคลือบด้านใส	6.8	ม.	360.90	40.00	2,454.12	272.00	2,726.12	
13	บัวพื้นไม้ไม้ ขนาด 16x100มม.ทำสีเคลือบด้านใส	6.8	ม.	104.50	40.00	710.60	272.00	982.60	
14	บานเลื่อนฉากไม้ฉลุลวดลายสำเร็จรูปสีขาว	2.0	ชุด	4,000.00	88.00	8,000.00	176.00	8,176.00	
	ขนาด 1.00 x 1.60 ม. (ไม้ MDF หนา 20 มม.)								
	ใส่ในกรอบสเตนเลส ขนาด 1.60 x 1.50 ม.								
15	รางเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ล้อเลื่อนครบ	3.6	ม.	83.23	45.00	299.63	162.00	461.63	
16	อุปกรณ์ล้อเลื่อนครบ	2.0	ชุด	1,290.00	88.00	2,580.00	176.00	2,756.00	
17	ตัวอักษรแผ่นซีซีทำสีดำ ขนาดสูง 3.5" ยกสูง 1"	1.0	ชุด	4,300.00	500.00	4,300.00	500.00	4,800.00	
	ข้อความว่า " มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ "								
	ขนาด 3								
1	(ผ3)แผ่นวอลเปเปอร์ ลายไทย สีครีมลายคลื่นทอง	21.9	ตรม.	340.00	88.00	7,446.00	1,927.20	9,373.20	
2	STAINLESSผิวเงา กระจกพื้นฉาก กว้าง50x50มม.หนา1มม.	19.2	ม.	83.48	40.00	1,602.82	768.00	2,370.82	
3	บัวพื้นไม้ไม้ ขนาด 16x100มม.ทำสีเคลือบด้านใส	23.9	ม.	104.50	40.00	2,497.55	956.00	3,453.55	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ

บัญชีปริมาณวัสดุและราคางานผู้รับจ้างยังดำเนินการ

ชื่อ งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น


รหัสแบบBRU.IN 2021-001 แบบ ปร.4

8 มีนาคม 2564


หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	อุปกรณ์								
1	งานโครงไม้ปิดผิวไม้อัดยาง กรุหนา 1.5 ซม.	14.0	ตรม.	340.00	95.00	4,760.00	1,330.00	6,090.00	
	ค่าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"								
	ทาน้ำยากันปลวก แผ่นไม้อัดยาง								
	หนา 4 มม. พร้อมค่ากาวยางและ								
	ตะปูขนาดต่างๆ หรือ แม็กชีลม								
2	งานโครงไม้ปิดผิวไม้อัดยาง กรุหนา 3 ซม.	0.2	ตรม.	480.00	105.00	96.00	21.00	117.00	
	ค่าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"								
	ทาน้ำยากันปลวก แผ่นไม้อัดยาง								
	หนา 4 มม. พร้อมค่ากาวยางและ								
	ตะปูขนาดต่างๆ หรือ แม็กชีลม								
3	งานโครงไม้ปิดผิวไม้อัดยาง กรุหนา 15 ซม.	1.8	ตรม.	500.00	105.00	900.00	189.00	1,089.00	
	ค่าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"								
	ทาน้ำยากันปลวก แผ่นไม้อัดยาง								
	หนา 4 มม. พร้อมค่ากาวยางและ								
	ตะปูขนาดต่างๆ หรือ แม็กชีลม								
4	งานโครงไม้ปิดผิวไม้อัดยาง กรุหนา 16.5 ซม.	0.2	ตรม.	505.00	105.00	101.00	21.00	122.00	
	ค่าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"								
	ทาน้ำยากันปลวก แผ่นไม้อัดยาง								
	หนา 4 มม. พร้อมค่ากาวยางและ								
	ตะปูขนาดต่างๆ หรือ แม็กชีลม								
5	งานโครงไม้ปิดผิวไม้อัดยาง กรุหนา 20 ซม.	5.1	ตรม.	515.00	110.00	2,626.50	561.00	3,187.50	
	ค่าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"								
	ทาน้ำยากันปลวก แผ่นไม้อัดยาง								
	หนา 4 มม. พร้อมค่ากาวยางและ								
	ตะปูขนาดต่างๆ หรือ แม็กชีลม								
6	งานโครงไม้ปิดผิวไม้อัดยาง กรุหนา 21.5 ซม.	0.6	ตรม.	519.00	110.00	311.40	66.00	377.40	
	ค่าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"								
	ทาน้ำยากันปลวก แผ่นไม้อัดยาง								
	หนา 4 มม. พร้อมค่ากาวยางและ								
	ตะปูขนาดต่างๆ หรือ แม็กชีลม								
7	(ผ4)แผ่นลามิเนตลาย Colorado Oak	7.2	ตรม.	583.00	88.00	4,197.60	633.60	4,831.20	


ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการ



กรรมการ



บัญชีปริมาณวัสดุและราคางานผู้รับจ้างยังดำเนินการ

ชื่อ งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

รหัสแบบBRU.IN 2021-001 แบบ ปร.4

8 มีนาคม 2564

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	รวม
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	ลายไม้สีขาวหนา0.8มม.								
8	(ผ8)แผ่นลามิเนตลาย Dunewood ลายไม้เส้นสีขาว หนา0.8มม.	11.0	ตรม.	583.00	88.00	6,413.00	968.00	7,381.00	
	กระจกใส หนา 6 มม.	11.0	ตรม.	341.77	122.22	3,759.47	1,344.42	5,103.89	
	มีกรอบอะลูมิเนียมรอบรูป ขนาด1.5ชม.หนา1.5มม.	15.6	ม.	42.50	45.00	663.00	702.00	1,365.00	
9	(ผ7)ฉากหลังบุผ้าไหมขัดทองสีม่วง	3.7	ตรม.	1,200.00	93.00	4,440.00	344.10	4,784.10	
	พร้อมทำผิวด้วยน้ำยาสะท้อนน้ำ								
10	STAINLESSผิวเงา กระจกขอบฉากกว้าง25x25ม.หนา1มม.	8.9	ม.	41.74	40.00	371.49	356.00	727.49	
11	บัวเชิงบันไดไม้ขีด ขนาด 5 x 25 มม.ทำสีเคลือบด้านใส	3.6	ม.	81.00	40.00	291.60	144.00	435.60	
12	บัวกลางไม้ขีด ขนาด 20x75 มม.ทำสีเคลือบด้านใส	7.8	ม.	360.90	40.00	2,815.02	312.00	3,127.02	
13	บัวพื้นไม้ขีด ขนาด 16x100มม.ทำสีเคลือบด้านใส	7.8	ม.	104.50	40.00	815.10	312.00	1,127.10	
14	บานเลื่อนฉากไม้ฉลุลวดลายสำเร็จรูปสีขาว	2.0	ชุด	6,000.00	88.00	12,000.00	176.00	12,176.00	
	ขนาด 1.00 x 1.60 ม. (ไม้ MDF หนา 20 มม.)								
	ใส่ในกรอบสแตนเลส ขนาด 1.60 x 1.50 ม.								
	มีกรอบทำจากSTAINLESS ผิวเงา กระจกชั้นรูปตัวU	18.7	ม.	401.25	45.00	7,503.38	841.50	8,344.88	
	กว้าง 15x10x15 มม.หนา 1 มม.สำเร็จรูปจากโรงงาน								
15	รางเลื่อนพร้อมอุปกรณ์	6.0	ม.	83.23	45.00	499.38	270.00	769.38	
16	อุปกรณ์ล้อเลื่อนครบ	2.0	ชุด	1,290.00	88.00	2,580.00	176.00	2,756.00	
17	ตัวอักษรแผ่นชิงคัทสีดำ ขนาดสูง 5" ยกสูง 1"	1.0	ชุด	6,900.00	500.00	6,900.00	500.00	7,400.00	
	ข้อความว่า "BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY"								
	รายการที่ 5 รวมเป็นเงิน					128,888.98	22,846.06	151,735.04	
	งวดที่ 7								
	สรุปยอดรวมของงวด								
2	งานโครงไม้ปิดผิวไม้ฉลุลวดลาย กรูหนา 3 ซม.	3.4	ตรม.	480.00	105.00	1,632.00	357.00	1,989.00	
	ค่าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"								
	ทาน้ำยากันปลวก แผ่นไม้ฉลุลวดลาย								
	หนา 4 มม. พร้อมค่ากาวยางและ								
	ตะปูขนาดต่างๆ หรือ แม็กชีลล์								
3	(ผ3)แผ่นวอลเปเปอร์ สีครีมลายคลื่นทอง	20.8	ตรม.	340.00	88.00	7,072.00	1,830.40	8,902.40	
4	(ผ4)แผ่นลามิเนตลาย Colorado Oak	11.4	ตรม.	583.00	88.00	6,646.20	1,003.20	7,649.40	
	ลายไม้สีขาวหนา0.8มม.								
5	(ผ6)แผ่นลามิเนตลาย Bronze Brushed Aluminium	3.4	ตรม.	1,955.00	88.00	6,647.00	299.20	6,946.20	
7	บัวกลางไม้ขีด ขนาด 20x75 มม.ทำสีเคลือบด้านใส	14.1	ม.	320.41	40.00	4,517.78	564.00	5,081.78	
8	บัวพื้นไม้ขีด ขนาด 16x100มม.ทำสีเคลือบด้านใส	15.4	ม.	104.50	40.00	1,609.30	616.00	2,225.30	
9	STAINLESSผิวเงา กระจกขอบฉาก กว้าง10x10มม.หนา1มม.	30.9	ม.	16.70	40.00	516.03	1,236.00	1,752.03	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ

บัญชีปริมาณวัสดุและราคางานผู้รับจ้างยังดำเนินการ

ชื่อ งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น


รหัสแบบBRU.IN 2021-001 แบบ ปร.4

8 มีนาคม 2564

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	รวม
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
10	ตัวอักษรแผ่นจึงค์ทำสีดำ ขนาดสูง 7" ยกสูง 1"	1.0	ชุด	6,600.00	500.00	6,600.00	500.00	7,100.00	
	ข้อความว่า "ห้องประชุมสุพรรณิการ์"								
3	หมวดงานห้องเตรียมอาหาร ชั้นที่ 2								
	งานประตู หน้าต่าง และ ช่องแสง								
	ป.1 ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็งปิดผิวลามิเนต	1.0	ชุด	9,000.00	500.00	9,000.00	500.00	9,500.00	
	ป.3 ประตูบานเปิดอะลูมิเนียม	1.0	ชุด	4,500.00	500.00	4,500.00	500.00	5,000.00	
	งานผิวพื้น								
	(พ4) พื้น ค.ส.ล. ผิวปูแกรนิตโต้ 24"x24"	1.0	ตรม.	310.00	150.00	310.00	150.00	460.00	
	งานผนัง								
	(ผ3) ผนังก่ออิฐมวลเบา		ตรม.	153.26	44.24				
	ขนาด 0.20x0.40x0.107 ม. ฉาบเรียบ								
	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 %	35.0	ตรม.	30.00	28.00	1,050.00	980.00	2,030.00	
	งานเคาน์เตอร์								
	งานปิดผิวเคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x0.85x3.70ม.	3.7	ตรม.	420.00	200.00	1,554.00	740.00	2,294.00	
	พร้อมก๊อกTOPปูแกรนิตโต้ขนาด60x60ซม.								
	อ่างล้างจานสแตนเลส แบบ 2 หลุมพร้อมก๊อก	1.0	ชุด	2,966.00	320.00	2,966.00	320.00	3,286.00	
	งานตู้เตี้ย ขนาด 0.60x2.40x0.75ม.จำนวน1ชุด								
	งานตู้เตี้ย จำนวน 1 ชุด ขนาด 0.60x2.40x0.75ม.	2.4	ม.	5,500.00	500.00	13,200.00	1,200.00	14,400.00	
	ไม้อัดหนา 4 มม. ทาเน้ำยารักษาเนื้อไม้								
	(ผ4)แผ่นลามิเนตลาย Colorado Oak	20.0	ตรม.	583.00	88.00	11,660.00	1,760.00	13,420.00	
	ลายไม้สีขาวหนา0.8มม.								
	ทับด้วยTOPกระจกใส หนา 6มม. ลบมุม ลบขอบ	20.0	ตรม.	444.00	88.00	8,880.00	1,760.00	10,640.00	
	อุปกรณ์บานพับด้วย มือจับ กุญแจ รางลิ้นชักและอื่นๆ	5.0	ชุด	40.00	25.00	200.00	125.00	325.00	
	งานตู้ลอย ขนาด 0.40x2.40x0.50ม.จำนวน1ชุด								
	งานตู้เตี้ย จำนวน 1 ชุด ขนาด 0.40x2.40x0.50ม.	2.4	ม.	5,500.00	500.00	13,200.00	1,200.00	14,400.00	
	ไม้อัดหนา 4 มม. ทาเน้ำยารักษาเนื้อไม้								
	(ผ4)แผ่นลามิเนตลาย Colorado Oak	18.0	ตรม.	583.00	88.00	10,494.00	1,584.00	12,078.00	
	ลายไม้สีขาวหนา0.8มม.								
	อุปกรณ์บานพับด้วย มือจับ กุญแจ รางลิ้นชักและอื่นๆ	5.0	ชุด	40.00	25.00	200.00	125.00	325.00	
	อ่างล้างจานสแตนเลส แบบ 2 หลุมพร้อมก๊อก	1.0	ชุด	2,990.00	320.00	2,990.00	320.00	3,310.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	ท่อ CW ท่อน้ำดี(PVC ชั้น 13.5)								
	- DIA 1/2"	1.7	เมตร	13.08	30.00	22.24	51.00	73.24	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการ



กรรมการ



บัญชีปริมาณวัสดุและราคางานผู้รับจ้างยังดำเนินการ

ชื่อ งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

รหัสแบบBRU.IN 2021-001 แบบ ปร.4

8 มีนาคม 2564

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	รวม
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	- DIA 3/4"	1.6	เมตร	15.66	30.00	25.06	48.00	73.06	
	ข้อต่อ ข้องอ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5	1.0	เหมา	7.92	0.01	7.92	0.01	7.93	
	- FITTING & SUPPORT ท่อน้ำดี (CW)	1.0	เหมา	2.51	0.75	2.51	0.75	3.26	
	งานทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.0	เหมา	1.25	0.38	1.25	0.38	1.63	
	ท่อ S , W , V, ท่อน้ำฝน (PVC ชั้น 8.5)								
	- DIA 1 1/2"	1.8	เมตร	25.08	30.00	45.14	54.00	99.14	
	- DIA 2"	1.9	เมตร	39.60	40.00	75.24	76.00	151.24	
	- DIA 3"	2.0	เมตร	93.81	75.00	187.62	150.00	337.62	
	ข้อต่อ ข้องอ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5	1.0	เหมา	97.33	112.00	97.33	112.00	209.33	
	- FITTING & SUPPORT ท่อน้ำดี (CW)	1.0	เหมา	30.80	28.00	30.80	28.00	58.80	
	งานทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.0	เหมา	15.40	4.62	15.40	4.62	20.02	
	CLEAN OUT								
	- DIA 3"	1.0	อัน	180.00	50.00	180.00	50.00	230.00	
	STOP VALVE								
	- DIA 1/2"	2.0	อัน	165.00	50.00	330.00	100.00	430.00	
	GATE VALVE (ประตูน้ำทองเหลือง)								
	- DIA 3/4" แรงดัน 125 ปอนด์	1.0	อัน	216.00	150.00	216.00	150.00	366.00	
	งานติดตั้งถังตกไขมันขนาด 430 x 565 x 525 มม.	1.0	ชุด	4,520.00	100.00	4,520.00	100.00	4,620.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 %	7.0	ตร.ม.	30.00	28.00	210.00	196.00	406.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	สวิตช์และเต้ารับ								
	งานติดตั้งเต้ารับ(คู่)ชนิดมีกราวด์ของเดิม	4.0	ชุด		90.00		360.00	360.00	
	สายไฟฟ้า								
	THW 1.5 SQ.MM	10.0	เมตร	3.70	5.00	37.00	50.00	87.00	
	THW 2.5 SQ.MM	20.0	เมตร	5.90	7.00	118.00	140.00	258.00	
	ท่อเดินสายไฟ								
	EMT 1/2 "	5.0	เมตร	25.49	22.00	127.45	110.00	237.45	
	EMT 3/4 "	10.0	เมตร	36.80	24.00	368.00	240.00	608.00	
	ย้ายท่อระบายน้ำเย็นแอร์	3.0	ชุด	300.00	80.00	900.00	240.00	1,140.00	
	- FITTING & SUPPORT	1.0	เหมา	49.55	35.00	49.55	35.00	84.55	
	รายการที่ 7 รวมเป็นเงิน					123,010.81	19,965.56	142,976.37	
	งวดที่ 8								
	รวมงานปรับปรุง หมดค่า								

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ

บัญชีปริมาณวัสดุและราคางานผู้รับจ้างยังดำเนินการ

ชื่อ งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

รหัสแบบBRU.IN 2021-001 แบบ ปร.4

8 มีนาคม 2564

หมวดงาน รวมงานทั้งหมด

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		หน่วย		ราคา		ราคารวม ทั้งสิ้น	รวม
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	วัสดุ	แรงงาน		
	ห้องรับรอง								
	ป.4 ประตูกบไม้ บานเปิดคู่ตกแต่งไม้ลามิเนต	2.0	ชุด	11,000.00	500.00	22,000.00	1,000.00	23,000.00	
	(ให้ใช้บานประตูเดิมมาตกแต่งใหม่)								
	งานฝ้าเพดาน								
	ป้ายชื่อ "ห้องอธิการบดี" สูง 4" ยกสูง 1"	1.0	ชุด	1,800.00	300.00	1,800.00	300.00	2,100.00	
	ตัวอักษรแผ่นชิงค้ำทำสีดำ ขนาดสูง 4" ยกสูง 1"	1.0	ชุด	3,850.00	500.00	3,850.00	500.00	4,350.00	
	ข้อความว่า "BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY"								
	ป้ายตัวอักษร "มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์"	1.0	ชุด	3,510.00	500.00	3,510.00	500.00	4,010.00	
	โลโก้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขนาด0.37x0.48ม.	1.0	ชุด	3,500.00	500.00	3,500.00	500.00	4,000.00	
	ไม้ MDF ทำสีเหมือนจริง								
	งานตกแต่งผนังห้องรับรองอธิการบดี								
	(ผ9)แผ่นลามิเนตลาย Finelineลายไม้เส้นสีครีมหนา0.8มม.	17.4	ตรม.	583.00	88.00	10,144.20	1,531.20	11,675.40	
	งานโครงไม้ปิดผิวไม้อัดยาง กรุหนา 1.5 ซม.	17.4	ตรม.	340.00	95.00	5,916.00	1,653.00	7,569.00	
	ค่าโครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 2"								
	ทาน้ำยากันปลวก แผ่นไม้อัดยาง								
	หนา 4 มม. พร้อมค่ากาวยางและ								
	ตะปูขนาดต่างๆ หรือ แม็กชีลล์								
	STAINLESSผิวเงา กว้าง 10ซม.หนา1มม.	4.8	ม.	104.40	40.00	501.12	192.00	693.12	
	สีแล็กเกอร์หรือสีย้อมไม้	42.3	ตร.ม.	50.00	28.00	2,115.00	1,184.40	3,299.40	
	รายการที่ 8 รวมเป็นเงิน					53,336.32	7,360.60	60,696.92	
	งวดที่ 9								
	งานไม้ประกอบติดผนัง								
1	ไม้เนื้อแข็ง (ไม้เต็ง) ขนาด 1/2" x 2"	531.6	ม.	27.01		14,358.52		14,358.52	
2	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หนา 10 มม.	23.6	ตรม.	375.00	88.00	8,850.00	2,076.80	10,926.80	
3	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หนา 4 มม.	78.3	ตรม.	200.00	88.00	15,660.00	6,890.40	22,550.40	
4	กาวยาง	67.5	ตรม.	55.00		3,713.23		3,713.23	
5	น้ำยากันปลวก	67.5	ตรม.	2.80	20.00	189.04	1,350.26	1,539.30	
6	ตะปูขนาดต่างๆ (เม็คลล์)	810.2	ตัว	0.12		97.22		97.22	
7	(ผ11)แผ่นลามิเนตลาย White Marble Herringbone	23.6	ตรม.	635.41	88.00	14,995.68	2,076.80	17,072.48	
	ลายหินอ่อนขาว หนา0.8มม.								
8	(ผ12)แผ่นลามิเนตลาย Wenge Strand	78.3	ตรม.	604.00	88.00	47,293.20	6,890.40	54,183.60	
	ลายไม้เส้นสีดำ หนา0.8มม.								
9	STAINLESSผิวเงา ออฟชั่นฉากโค้ง กว้าง10x10มม.หนา1มม.	65.2	ม.	16.70	40.00	1,088.84	2,608.00	3,696.84	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ

...การพิจารณา